

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้าง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ



ตรวจ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ



ตรวจ

(นางสาววิณา ไต๊ะสาน)

ปลัด อบต.ทุ่งปรัง

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์ - เขตหมู่ที่ 8

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
(สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการ
งานปรับเกรดพื้นทางเดิม จำนวน 1,250 ตารางเมตร
งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต จำนวน 50 ลบ.ม.
งานผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 ตารางเมตร
งานรองต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) จำนวน 4 เมตร
งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) จำนวน 92 เมตร
งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร งานติดตั้งป้ายโครงการรอบด.ทุ่งปรัง
รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายวัชรินทร์ เมืองด่าง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ / เห็นชอบ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 460 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2558

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแฉล้ม-401

ตอน.....

อยู่ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาน้ำมันโซล่า 23.69 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย %

เงินประกันผลงานหัก % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กก.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ค่าตัด (บาท)	รวม (บาท)
1	คอนกรีต Strength 240 ksc.	บาท/ลบ.ม.	1,700.00		-			1,700.00
2	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม. 20x20 ซม.	บาท/ตร.ม.	25.50	-	-			25.50
3	เหล็ก RB Ø 19 mm.	บาท/ตัน	22.71	-	-			22.71
4	หินคลุก	บาท/ลบ.ม.	400.00	-	-			400.00
5	ทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.	300.00	-	-			300.00
6	ยาง ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1	บาท/ตัน	24.15					24.15
7	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	บาท/เมตร	100.00					100.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ