

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ

ผิวจราจร กว้าง	5	เมตร	ยาว	167	เมตร	หนา	15	ซม
ระยะตัด JOINT	10	เมตร						
ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา				=	15		ซม	
ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ				=	835		ตร.ม.	
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	1700	+	0	=	1700		บาท/ลบ.ม	
คิดจากพื้นที่		25	ตร.ม					
ค่าคอนกรีต	3.75	ลบม@	1700	=	6375		บาท	
ค่าขนส่ง 6 กม	=	12.24		=	275.4		บาท	
ค่าเหล็กเสริม	24.68	กก.@	25.5	=	629.21		บาท	
ลดผูกเหล็ก							บาท	
ค่าแบบเหล็ก	19.45	x	10	=	194.50		บาท	
ค่า PAVER	25	x	12.27	=	306.75		บาท	
ค่าบ่ม	25	x	0	=	0		บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				=	7780.86		บาท	
ค่างานต้นทุน	7780	/	25	=	311.2		บาท/ตร.ม	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง ((ทรายคอนกรีต+ทรายถม)/2)

= 300.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จํารวม

= 300.00 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

= 300.00 บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ExpanTion Joint RB 19 mm นน 2.23 กก/เมตร

คิดจากความยาว 4 ม.

ค่าเหล็ก Dowel Bar	15.610	กก.@	23.52	=	367.15 บาท/เมตร
Metal Cap + ทาสี + จาร	14.00	ชุด.@	10.00	=	140.00 บาท/เมตร
Joint Filler	0.82	ตร.ม.@	400.00	=	328.00 บาท/เมตร
Joint Sealer	2.5000	ลิตร.@	24.08	=	60.20 บาท/เมตร
ค่าหยอดยาง	4.00	ม.@	13.49	=	53.96 บาท/เมตร
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.@	10.00	=	0.00 บาท/เมตร
ไม้แบบ	0.01	ลบ.ฟ. @	87.22	=	1.19 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม				=	950.50 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน		950.50	/	4.00	= 237.63 บาท/เมตร

Contraction Joint RB 19 mm นน 2.23 กก/เมตร

คิดจากความยาว 10 ม.

ค่าเหล็ก Dowel Bar	15.600	กก.@	23.52	=	366.91 บาท/เมตร
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.@	21.77	=	217.70 บาท/เมตร
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด.@	4.00	=	56.00 บาท/เมตร
Joint Sealer	2.00	ลิตร.@	24.08	=	48.16 บาท/เมตร
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.@	10.00	=	0.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม				=	688.77 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน		688.77	/	4.00	= 172.19 บาท/เมตร

Longitudinal Joint RB 12 mm นน 0.888 กก/เมตร

คิดจากความยาว 10 ม.

ค่าเหล็ก Dowel Bar	9.324	กก.@	23.52	=	219.30 บาท/เมตร
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.@	21.77	=	217.70 บาท/เมตร
Joint Sealer	2.00	ลิตร.@	45.00	=	90.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม				=	527.00 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน		527.00	/	10.00	= 52.70 บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

พื้นที่ราบ

งานวางป่าขุดต่อ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดเบา)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	1.4 บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.20 บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดหนัก)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	4.80 บาท

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานวางป่าขุดต่อขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานหินคลุก (ไหล่ทาง) และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (บาท / ตัน ณ โรงโม่สีขีด)	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	400 บาท	(หลวม)
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	400 บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	400 บาท	(หลวม)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ