

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องเหล็กเก็บน้ำ								
5.1	งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-ห้อง								
	- ท่อเหล็กอานสึงกระตี่ขนาด ๑2"	6	ม.	138.01	828.04	100.00	600.00	1,428.04	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	2	ม.	40.89	81.78	25.00	50.00	131.78	
	- ข้อต่อซีเมนต์ขนาด ๑2"	2	อัน	248.30	496.60	-	-	496.60	
	- ข้องอเหล็กขนาด ๑2"	4	อัน	120.00	480.00	-	-	480.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว ๑2 (เหล็ก)	2	ชุด	380.00	760.00	240.00	480.00	1,240.00	
	- ขุน้ชนเหล็กขนาด ๑2"	2	อัน	235.00	470.00	-	-	470.00	
	- น้บปี้เหล็กขนาด ๑2"	9	อัน	75.00	675.00	-	-	675.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50x50x50 มม.	1	อัน	170.00	170.00	-	-	170.00	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด ๑2"	1	อัน	5,000.00	5,000.00	240.00	240.00	5,240.00	
	- Flow switch	1	ตัว	450.00	450.00	240.00	240.00	690.00	
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด ๑2"	1	ชุด	480.00	480.00	240.00	240.00	720.00	
	รวมงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องเหล็กเก็บน้ำ				9,891.42		1,850.00	11,741.42	
6	วางท่อระบบประปาบาดาล								
6.1	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประปา)								
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. แข็งแบบท่อปลายบาน ขนาด ๑3" ชั้น 8.5	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. แข็งแบบท่อปลายบาน ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	500.00	ม	33.48	16,740.95	18.29	9,142.86	25,883.81	จุดวาง ถมกลั๊
6.2	งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)								
	- ข้อต่อสามทางลด พี.วี.ซี. ขนาด ๑2" x 1/2"	30.00	อัน	26.17	785.10	-	-	785.10	
	- ข้องอ 90 พี.วี.ซี. ขนาด ๑2"	6.00	อัน	35.05	210.30	-	-	210.30	
	- ท่อ พี.วี.ซี. แข็งขนาด ๑ 1/2" ชั้น 13.5	20.00	ม.	9.81	196.25	-	-	196.25	
	- ฟาโครบ (CAP) ขนาด ๑ 1/2"	30.00	อัน	3.00	90.00	-	-	90.00	
	รวมงานวางท่อระบบประปาบาดาล				18,022.60		9,142.86	27,165.46	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า								
7.1	งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า								
	-เครื่องสูบบนบก + มอเตอร์	1.00	ชุด	26,188	26,188.00			26,188.00	แยกเป็นครุภัณฑ์
	ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 แกลลอน/นาที ขนาด 2.00 แรงม้า				-			-	
	-ท่อPVCชั้น 13.5 ขนาด ๑2" (ท่อสูบน้ำและ 4.00 เมตร)	40.00	เมตร	59.58	2,383.20	25.00	1,000.00	3,383.20	
7.2	งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า								
	-ตู้ควบคุมการเปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2ชั้น) พร้อมวงจรควบคุมตัวให้	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	1,000.00	1,000.00	14,500.00	
	-ขยายเขตไฟฟ้า 50 เมตร	-		-	-			-	
	-สายไฟพร้อมอุปกรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(หลังมัลเตอร์)	120.00	เมตร	18.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø 1 1/4"	4.00	ท่อน	13.25	53.00	-	-	53.00	
	-มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A. พร้อมขอมอบยึดติดตั้งจากการไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,622.00	6,622.00	-	-	6,622.00	
	-สายไฟ THW-A 35. ตร. มม	20.00	เมตร	18.00	360.00				
	รวมงานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า				25,078.20		2,000.00	27,078.20	
8	งานชุดเจาะบ่อบาดาล								
8.1	งานชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6"								
	ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม	60.00	เมตร		206,600.00		-	206,600.00	จ้าง 43-100 ม.
	วัสดุประกอบบ่อบาดาล								
	ท่อมาตรฐาน PVC ชั้น 13.5 Ø 6" (บานหัว)						-	-	
	กรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 Ø 6" บานหัว (บานหัว)								
	โคลนผง								
	กรวดถัดขนาด 3 - 5 มม.								
	งานติดตั้ง, ทดสอบ, ตรวจวัด, วิศวกรให้คุณภาพน้ำ								
	งานคอนกรีตลานสูบ								
	รวมงานชุดเจาะบ่อบาดาล				206,600.00		-	206,600.00	

[illegible]