

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
5	เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องเหล็กเก็บน้ำ									
5.1	งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-ห้องถึง									
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด ๑2"	6	ม.	143.25	859.50	100.00	600.00	1,459.50		
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	2	ม.	40.89	81.78	25.00	50.00	131.78		
	- ข้อต่อซีโบลท์ขนาด ๑2"	2	อัน	248.30	496.60	-		496.60		
	- ข้องฉากเหล็กขนาด ๑2"	4	อัน	120.00	480.00	-		480.00		
	- ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว ๑2 (เหล็ก)	2	ชุด	380.00	760.00	240.00	480.00	1,240.00		
	- ยูนิชั่นเหล็กขนาด ๑2"	2	อัน	235.00	470.00	-		470.00		
	- นิปปิ้ลเหล็กขนาด ๑2"	9	อัน	75.00	675.00	-		675.00		
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50x50x50 มม.	1	อัน	170.00	170.00	-		170.00		
	- มาตรฐานระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด ๑2"	1	อัน	5,000.00	5,000.00	240.00	240.00	5,240.00		
	- Flow switch	1	ตัว	450.00	450.00	240.00	240.00	690.00		
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด ๑2"	1	ชุด	480.00	480.00	240.00	240.00	720.00		
	รวมงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องเหล็กเก็บน้ำ				9,922.88		1,850.00	11,772.88		
6	วางท่อระบบประปาบาดาล									
6.1	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประปา)									
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. แข็งแบบท่อปลาชาม ขนาด ๑3" ชั้น 8.5	500	ม	80.14	40,070.00	18.29	9,142.86	49,212.86		ชุดวาง ถมกลับ
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. แข็งแบบท่อปลาชาม ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	500	ม	35.86	17,930.00	18.29	9,142.86	27,072.86		ชุดวาง ถมกลับ
6.2	งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)									
	- ข้อต่อสามทางลด พี.วี.ซี. ขนาด ๑2" x 1/2"	30.00	อัน	26.17	785.10	-	-	785.10		
	- ข้อง 90 พี.วี.ซี. ขนาด ๑2"	6.00	อัน	35.05	210.30	-	-	210.30		
	- ท่อ พี.วี.ซี. แข็งขนาด ๑ 1/2" ชั้น 13.5	20.00	ม.	9.81	196.25	-	-	196.25		
	- ฟลักวอป (CAP) ขนาด ๑ 1/2"	30.00	อัน	3.00	90.00	-	-	90.00		
	รวมงานวางท่อระบบประปาบาดาล				59,281.65		18,285.71	77,567.36		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
7	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า									
7.1	งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า									
	-เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ + มอเตอร์	1.00	ชุด	26,188	26,188.00		-	26,188.00		แยกเป็นครุภัณฑ์
	ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 แกลลอน/นาที ขนาด 2.00 แรงม้า				-		-	-		
	-ท่อPVCชั้น 13.5 ขนาด ๑2" (ท่อสูบน้ำอันละ 4.00 เมตร)	40.00	เมตร	59.58	2,383.20	25.00	1,000.00	3,383.20		
7.2	งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า									
	-ตู้ควบคุมการเปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2ชั้น) พร้อมวงจรควบคุมสวิตช์	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00		
	-ขยายจุดไฟฟ้า 50 เมตร	-		-	-		-	-		
	-สายไฟพร้อมอุปกรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(หลังมอเตอร์)	120.00	เมตร	18.00	2,160.00	-	-	2,160.00		
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø¾"	4.00	ท่อน	13.25	53.00	-	-	53.00		
	-มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A. พร้อมขอมอนูยึดติดตั้งจากการไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,622.00	6,622.00	-	-	6,622.00		
	รวมงานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า				20,218.20		2,000.00	22,218.20		
8	งานขุดเจาะบ่อบาดล									
8.1	งานขุดเจาะบ่อบาดล ขนาด Ø 6"									
	ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม	60.00	เมตร		206,600.00		-	206,600.00		ขั้ว 43-100ม.
	วัสดุประกอบบ่อบาดล						-	-		
	ท่อมาตรฐาน PVC ชั้น 13.5 Ø 6" (บานหัว)									
	กรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 Ø 6" บานหัว (บานหัว)									
	โคลนผง									
	กรวดคัดขนาด 3 - 5 ม.ม.									
	งานติดตั้ง, ทดสอบ, ตรวจวัด, ระยะเวลาคุณภาพน้ำ									
	งานคอนกรีตลานสูบน้ำ									
	รวมงานขุดเจาะบ่อบาดล				206,600.00		-	206,600.00		

[illegible]