

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
5	เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องถังเหล็กเก็บน้ำ									
5.1	งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-ห้องถัง									
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด ๑2"	6	ม.	143.45	860.70	100.00	600.00	1,460.70		
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	2	ม.	40.89	81.78	25.00	50.00	131.78		
	- ข้อต่อซีโบลท์ขนาด ๑2"	2	อัน	248.30	496.60	-		496.60		
	- ข้อต่อจากเหล็กขนาด ๑2"	4	อัน	120.00	480.00	-		480.00		
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ๑2 (เหล็ก)	2	ชุด	380.00	760.00	240.00	480.00	1,240.00		
	- ยูนิชนเหล็กขนาด ๑2"	2	อัน	235.00	470.00	-		470.00		
	- นิบเปิ้ลเหล็กขนาด ๑2"	9	อัน	75.00	675.00	-		675.00		
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50x50x50 มม.	1	อัน	170.00	170.00	-		170.00		
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2" ชั้น ขนาด ๑2"	1	อัน	5,000.00	5,000.00	240.00	240.00	5,240.00		
	- Flow switch	1	ตัว	450.00	450.00	240.00	240.00	690.00		
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด ๑2"	1	ชุด	480.00	480.00	240.00	240.00	720.00		
	รวมงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องถังเหล็กเก็บน้ำ				9,924.08		1,850.00	11,774.08		
6	วางท่อระบบประปาบาดาล									
6.1	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประธาน)									
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. เส้นแบบท่อปลายบาน ขนาด ๑3" ชั้น 8.5	500	ม	80.14	40,070.00	18.29	9,142.86	49,212.86	ชุดวาง ถมกลับ	
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. เส้นแบบท่อปลายบาน ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	500	ม	35.86	17,930.00	18.29	9,142.86	27,072.86	ชุดวาง ถมกลับ	
6.2	งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)									
	- ข้อต่อสามทางกด พี.วี.ซี. ขนาด ๑2" x 1/2"	30.00	อัน	26.17	785.10	-	-	785.10		
	- ข้อต่อ 90 พี.วี.ซี. ขนาด ๑2"	6.00	อัน	35.05	210.30	-	-	210.30		
	- ท่อ พี.วี.ซี. เส้นขนาด ๑ 1/2" ชั้น 13.5	20.00	ม.	9.81	196.25	-	-	196.25		
	- ฟลักซ์ (CAP) ขนาด ๑ 1/2"	30.00	อัน	3.00	90.00	-	-	90.00		
	รวมงานวางท่อระบบประปาบาดาล				59,281.65		18,285.71	77,567.36		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
7	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า									
7.1	งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า									
	-เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ + มอเตอร์	1.00	ชุด	26,188	26,188.00				26,188.00	แยกเป็นครุภัณฑ์
	ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 แกลลอน/นาที ขนาด 2.00 แรงม้า									
	-ท่อPVCชั้น 13.5 ขนาด ๑2" (ท่อสูบน้ำก่อนและ 4.00 เมตร)	40.00	เมตร	59.58	2,383.20	25.00	1,000.00		3,383.20	
7.2	งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า									
	-ตู้ควบคุมการเปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2ชั้น) พร้อมวงจรควบคุมสวิทช์	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00		10,000.00	
	- ขยายเขต ไฟฟ้า 100 เมตร	-			-		-		-	
	-สายไฟพร้อมอุปกรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(หลังมิเตอร์)	40.00	เมตร	18.00	720.00	-	-		720.00	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø 1 1/2"	4.00	ท่อน	13.25	53.00	-	-		53.00	
	-มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A.พร้อมขออนุญาตติดตั้งจากการไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,622.00	6,622.00	-	-		6,622.00	
					-					
	รวมงานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า				18,778.20		2,000.00		20,778.20	
8	งานชุดเจาะบาดาล									
8.1	งานชุดเจาะบาดาล ขนาด Ø 6"									
	ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม	60.00	เมตร		206,600.00		-		206,600.00	ช่วง43-100ม.
	วัสดุประกอบบาดาล									
	ท่อมาตรฐาน PVC ชั้น 13.5 Ø 6" (บานหัว)						-		-	
	กรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 Ø 6" บานหัว (บานหัว)									
	โคลนผง									
	กรวดคัดขนาด 3 - 5 ม.ม.									
	งานคัดเลือก,ทดสอบ,ตรวจวัด,วิเคราะห์คุณภาพน้ำ									
	งานคอนกรีตฐานสูบ									
	รวมงานชุดเจาะบาดาล				206,600.00		-		206,600.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
9	งานเสาหลักแนวท่อประปา									
9.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.13	ลบ.ม.	2,046.73	257.89	436.00	54.94	312.82		
9.2	เหล็ก RB Ø 6 มม.	18.46	กก.	23.15	427.38	3.30	60.92	488.31		
9.3	ไม้แบบ	0.24	ลบ.ฟ.	532.71	127.85	133.00	31.92	159.77		
9.4	ตะปู	1.00	กก.	51.40	51.40			51.40		
9.5	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.00	กก.	56.39	56.39			56.39		
	รวมงานเสาหลักแนวท่อประปา				920.91		147.78	1,068.69		
10	งานท่อเหล็กปลอกสวมท่อเมน									
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก.4"	6	เมตร	319.32	1,915.92	23.31	139.85	2,055.77		