

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ ความจุ 20 ลบ.ม.
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งไม้เรียง ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,012,800.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร เดินท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ยาว 1,000 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งปรัง กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 1,104,000 -บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พัน-บาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
 - 5.3 สรุปผลค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข)
 - 5.3 แบบสรุปผลราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
6. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 6.1 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 - 6.2 บริษัทศิริภัณฑ์ตอนกริตจำกัด
 - 6.3 หจก.จิตติภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง
 - 6.4 บริษัททะเลใจตอนกริตจำกัด
 - 6.5 หจก.นครศรีสมอเตอร์
 - 6.6 หจก.นครก่อกิจเจริญ
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ
 - 7.1 นายธนภัทร นันตสุวรรณ ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ทุ่งปรัง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายครรชิต ศรีสว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 7.3 นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกองการศึกษา กรรมการ

สรุปผลราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงเหล็กแฉมเปลี่ยนขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงเหล็กทรงแฉมเปลี่ยนขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ยาว 1,000 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5ก,ปร.5ข จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 06 ส.ค. 2561

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบท่อและหอดึงเหล็ก	1,076,475.33	1,076,475.33	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	28,021.16	28,021.16	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ป้ายระหว่างดำเนินการ		-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		1,104,496.49	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน		1,104,000.00	- วัน
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชนภัทร นันตสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครุฑิต ศรีสว่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมัน)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาววิณา โต๊ะसान)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สรุปผลราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องเหล็กแถมเพิ่ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องเหล็กทรงแถมเพิ่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร เติ้นท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ยาว 1,000 เมตร

พร้อมชุดเจาะบาดาล 1ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 06 ส.ค. 2561

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบท่อและห้องเหล็ก	824,316.82	1.3059	1,076,475.33	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,076,475.33	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			1,076,475.33	- วัน
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมัน)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาววีณา โต๊ะสาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5ข

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กแหลมแปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดังเหล็กทรงแหลมแปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร เติ้นท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ยาว 1,000 เมตร

พร้อมชุดเจาะบาดาล 1ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 06 ส.ค. 2561

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ -เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ + มอเตอร์	26,188.00	7%	28,021.1600	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			28,021.1600	ระยะเวลาดำเนินงาน - วัน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			28,021.16	
(ตัวอักษร)		สองหมื่นแปดพันยี่สิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชนภัทร นันตสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมัน)

(นางสาววิภา โต๊ะสาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างห้องถึงเหล็กแถมเปลี่ยนขนาดความสูง 20 ลูกบาศก์เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งปรี้ง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายละเอียด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบห้องถึงเหล็กแถมเปลี่ยนขนาด 20 ลบ.ม พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 ชุด เงินต่อเมตร 1,000 เมตร
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรี้ง
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ก่อสร้างฐานรากห้องถึงเหล็ก ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร								
1.1	งานฐานรากห้องถึง								
	- เสาค้ำยัน คอ.ร. 0.20x0.20x6.00 ม.	25.00	ต้น	1,065.42	26,635.51	600.00	15,000.00	41,635.51	
	- สลักหัวเสา	25.00	ต้น			200.00	5,000.00	5,000.00	
	- บุคติน-ฉาบกัน	20.563	ม ³	-	-	99.00	2,035.69	2,035.69	
	- ทราซหยาบอัดแน่น	3	ม ³	350.00	1,050.00	91.00	273.00	1,323.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.50	ม ³	1,822.43	2,733.65	398.00	597.00	3,330.65	
	- คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	6.66	ม ³	2,046.73	13,631.22	498.00	3,316.68	16,947.90	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ไม้ฉาก)	14	ม ²	532.71	7,457.94	133.00	1,862.00	9,319.94	
	- เหล็ก RB 12 มม.	170	กก.	21.57	3,666.90	3.30	561.00	4,227.90	
	- เหล็ก RB 15 มม.	260	กก.	21.53	5,597.80	3.30	858.00	6,455.80	
	- ตะปู	3	กก.	51.40	154.20	-	-	154.20	
	- ถาดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3	กก.	56.39	169.17	-	-	169.17	
	- น็อคตัวชุดห้องพร้อมแวนขนาด ๑25 มม. ยาว 0.85 ม.	12	ชุด	350.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	รวมงานฐานรากห้องถึงเหล็ก				65,296.39		29,503.37	94,799.75	

(Signature)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	ท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร								
2.1	ท่อถังเหล็กเก็บน้ำ แบบถังแบบเปีย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	266,356.00	266,356.00	23,644.00	23,644.00	290,000.00	รวมงานติดตั้ง
2.2	พร้อมส่วนประกอบส่วนประกอบอื่นๆ								
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure switch)	1	ชุด	1,400.00	1,400.00	210.00	210.00	1,610.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2"	1	ชุด	300.00	300.00		-	300.00	
	- เสาท่อฟ้าทองแดงขนาด ๒ 20 มม.	1	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	
	- สายทองแดงเบอร์ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ	15	ชุด	110.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- แท่งกรวด 15 มม. ยาว 1.80 เมตร	1	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
3	ก่อสร้างฐานรากถังเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร				270,806.00		23,854.00	294,660.00	
3.1	งานฐานรากถังรองส้วน้ำเหล็ก (ชนิดไม่เคลือบสี)								
	- ขุดดิน-ถมดิน	0.45	ม ³	-	-	99.00	44.55	44.55	
	- ทราฮายาอัดแน่น	0.35	ม ³	350.00	122.50	91.00	31.85	154.35	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	-	ม ³	1,822.43	-	398.00	-	-	
	- คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.34	ม ³	2,046.73	690.77	498.00	168.08	858.85	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 1:2:4	1.50	ม ²	532.71	799.07	133.00	199.50	998.57	
	- เหล็ก RB 9 มม.	20	กก.	22.00	440.00	4.10	82.00	522.00	
	- ตะปู	0.50	กก.	51.40	25.70	-	-	25.70	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.50	กก.	56.39	28.20	-	-	28.20	
4	รวมงานก่อสร้างฐานรากถังรองส้วน้ำเหล็ก				2,106.23		525.98	2,632.21	
4.1	ถังกรองส้วน้ำเหล็กถังรูปทรงกระบอก ขนาด ๑ 1.15 ม.								
	สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยูภายใน								
	ถังกรองส้วน้ำเหล็กพร้อมค่าแรงงานและค่าติดตั้งคิด 15% ของวัสดุ	1	ชุด	87,500.00	87,500.00	-	-	87,500.00	
4.2	งานอุปกรณ์ระบบท่อภายในนอกถังกรองส้วน้ำเหล็ก								
	รวมงานถังกรองส้วน้ำเหล็ก				87,500.00		-	87,500.00	

87,500

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องถังเก็บน้ำ								
5.1	งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-ห้องถัง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ๑2"	6	ม.	143.45	860.70	100.00	600.00	1,460.70	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	2	ม.	40.89	81.78	25.00	50.00	131.78	
	- ข้อต่อโบลท์ขนาด ๑2"	2	อัน	248.30	496.60	-		496.60	
	- ข้อต่อฉากเหล็กขนาด ๑2"	4	อัน	120.00	480.00	-		480.00	
	- ประตูน้ำแบบบอดี้ตัว ๑2 (เหล็ก)	2	ชุด	380.00	760.00	240.00	480.00	1,240.00	
	- ยูนิตเซนเหตีกขนาด ๑2"	2	อัน	235.00	470.00	-		470.00	
	- นิบเปิ้ลเหล็กขนาด ๑2"	9	อัน	75.00	675.00	-		675.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50x50x50 มม.	1	อัน	170.00	170.00	-		170.00	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด ๑2"	1	อัน	5,000.00	5,000.00	240.00	240.00	5,240.00	
	- Flow switch	1	ตัว	450.00	450.00	240.00	240.00	690.00	
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด ๑2"	1	ชุด	480.00	480.00	240.00	240.00	720.00	
	รวมงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องถังเก็บน้ำ				9,924.08		1,850.00	11,774.08	
6	วางท่อระบบประปาบาดาล								
6.1	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประปา)								
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. เชิงแบบท่อปลายบาน ขนาด ๑3" ชั้น 8.5	500	ม	80.14	40,070.00	18.29	9,142.86	49,212.86	ชุดวาง ถมกลั๊ว
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. เชิงแบบท่อปลายบาน ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	500	ม	35.86	17,930.00	18.29	9,142.86	27,072.86	ชุดวาง ถมกลั๊ว
6.2	งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)								
	- ข้อต่อสามทางลด พี.วี.ซี. ขนาด ๑2" x 1/2"	30.00	อัน	26.17	785.10	-	-	785.10	
	- ข้อต่อ 90 พี.วี.ซี. ขนาด ๑2"	6.00	อัน	35.05	210.30	-	-	210.30	
	- ท่อ พี.วี.ซี. เชิงขนาด ๑ 1/2" ชั้น 13.5	20.00	ม.	9.81	196.25	-	-	196.25	
	- ฟลักروب (CAP) ขนาด ๑ 1/2"	30.00	อัน	3.00	90.00	-	-	90.00	
	รวมงานวางท่อระบบประปาบาดาล				59,281.65		18,285.71	77,567.36	

25/6/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า								
7.1	งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า								
	-เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์	1.00	ชุด	26,188	26,188.00			26,188.00	แยกเป็นครุภัณฑ์
	ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 แกลลอน/นาที ขนาด 2.00 แรงม้า				-			-	
	-ท่อPVCชั้น 13.5 ขนาด ๑2" (ท่อสูบน้ำอิสระ 4.00 เมตร)	40.00	เมตร	59.58	2,383.20	25.00	1,000.00	3,383.20	
7.2	งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า								
	-ตู้ควบคุมการเปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2ชั้น) พร้อมวงจรควบคุมตัวหลอดไฟ	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	-ขยายเขตไฟฟ้า 50 เมตร	1.00	งาน	9,000.00	9,000.00		-	9,000.00	
	-สายไฟพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสายไฟฟ้า(หลังติดตั้ง)	-		-	-	-	-	-	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø¾"	4.00	ท่อน	13.25	53.00	-	-	53.00	
	-มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A. พร้อมขอมูลติดตั้งจากการไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,622.00	6,622.00	-	-	6,622.00	
	-สายไฟ THW-A 35. ตร. มม.	30.00	เมตร	18.00	540.00				
	รวมงานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า				27,598.20		2,000.00	29,598.20	
8	งานชุดเจาะบาดาล								
8.1	งานชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6"								
	ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม	60.00	เมตร		206,600.00		-	206,600.00	ช่วง 43-100ม.
	วัสดุประกอบบ่อบาดาล								
	ท่อมาตรฐาน PVC ชั้น 13.5 Ø 6" (บานหัว)						-	-	
	กรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 Ø 6" บานหัว (บานหัว)								
	โกลนผง								
	กรวดถัดขนาด 3 - 5 มม.								
	งานติดตั้ง, ทดสอบ, ตรวจวัด, วิศวกรให้คุณภาพน้ำ								
	งานคอนกรีตลานสูบ								
	รวมงานชุดเจาะบาดาล				206,600.00		-	206,600.00	

206,600

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการ : ก่อสร้างห้องเหล็กแชมเปียนขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" จำนวน 1 งาน

งานตอกเสาเข็มขนาด 0.20X0.20 เมตร จำนวน 25 ต้น พร้อมสกัดหัวเสาเข็ม

งานก่อสร้างฐานรับถังเหล็กรูปทรงแชมเปียน จำนวน 1 ฐาน

งานก่อสร้างฐานรับถังกรองสนิม จำนวน 1 ฐาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานติดตั้งถังเหล็กรูปทรงแชมเปียนขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร จำนวน 1 งาน

งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 ม. จำนวน 1 งาน

งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-ห้อง จำนวน 1 งาน

งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานวางระบบท่อประปาขนาดท่อ Ø 3" , 2" ระยะทางรวม จำนวน 1000 เมตร

งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง

ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน


หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 1 รายการ 3 งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 100 วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุในแต่ละงวดงาน

(ลงชื่อ).....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายมนตรี รัตนะ)

ผช.นายช่างโยธา



(ลงชื่อ).....ตรวจ / เห็นชอบ

(นายสายันห์ บุญเวช

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 120/2561

ลงวันที่ 13 กพ.61

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น)