

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล(บ้านลุงชอบ-บ่อผู้ใหญ่นุ)

ม.16

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 1,025.00 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต..... ตรวจ

(สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 720/61 ลงวันที่ 6 พ.ย. 61

..... ประธานกรรมการ

(นางพรกมล เตโช)

..... กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

..... กรรมการ

(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล(บ้านลุงชอบ-บ่อผู้ใหญ่นุ) หมู่ที่ 16


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.37	11,654.25	1.4019	15.940	16,338.09
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	221.41	9,077.81	1.4019	310.395	12,726.18
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	378.18	310,107.60	1.4019	530.171	434,739.84
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	102.62	16,829.68	1.4019	143.863	23,593.53
	EXPANSION JOINT	16.00	ม.	177.82	2,845.12	1.4019	249.286	3,988.57
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.73	ลบ.ม.	196.81	6,047.97	1.4019	275.908	8,478.65
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	500,364.93

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	356,919.13
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma=1+3/(1 \times 4+(2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=4x6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=5	=	500,364.93
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			500,000.00

ตัวอักษร

ห้าแสนบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 720/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561



ประธานกรรมการ

(นางพรกมล เตโซ)



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)


(นายวัชชัย พรหมจิตต์)

กรรมการ


(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล(บ้านลุงชอบ-ป้อมผู้ใหญ่)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.37	11,654.25	1.4019	15.940	16,338.09
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	221.41	9,077.81	1.4019	310.395	12,726.18
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	378.18	310,107.60	1.4019	530.171	434,739.84
3	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	102.62	16,829.68	1.4019	143.863	23,593.53
	EXPANSION JOINT	16.00	ม.	177.82	2,845.12	1.4019	249.286	3,988.57
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.73	ลบ.ม.	196.81	6,047.97	1.4019	275.908	8,478.65
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
5	งานรื้อท่อเก่า วางใหม่							
6	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				356,919.13			
	ยอดยกไป							500,364.93