

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหลุมพงค์ หมู่ที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.06	11,336.50	1.4019	15.505	15,892.64
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	213.34	8,746.94	1.4019	299.081	12,262.34
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	388.27	318,381.40	1.4019	544.316	446,338.88
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	144.00	ม.	98.81	14,228.64	1.4019	138.522	19,947.13
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	192.18	2,306.16	1.4019	269.417	3,233.01
	งานไหล่ทาง							
4	หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	167.70	5,156.78	1.4019	58.583	7,229.28
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	505,403.34

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	360,513.12
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=4x6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=5	=	505,403.34


คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

505,400.00

ตัวอักษร

ห้าแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 52/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562




ประธานกรรมการ

(นางสุไมนา ปราสาทแก้ว)



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นายวันชนะ รูปโอ)



(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหลุมพวงค์
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.06	11,336.50	1.4019	15.505	15,892.64
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	213.34	8,746.94	1.4019	299.081	12,262.34
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	388.27	318,381.40	1.4019	544.316	446,338.88
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	144.00	ม.	98.81	14,228.64	1.4019	138.522	19,947.13
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	192.18	2,306.16	1.4019	269.417	3,233.01
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	167.70	5,156.78	1.4019	235.099	7,229.28
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย		-			
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				360,513.12			
	ยอดยกไป							505,403.34

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหลุมพงค์ หมู่ที่ 1
งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนี้ งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 1,025 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมถมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 205 ม. ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมงานติดตั้งป้าย ปชส. ป้ายโครงการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ตรวจ
(นายธนเดช จักขุรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 52/62 ลงวันที่ 23 ม.ค. 62

..... ประธานกรรมการ
(นางสุไมนา ปราสาทแก้ว)

..... กรรมการ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)

..... กรรมการ
(นายวันชนะ รูปโอ)

.....
(นายสันติ พันธชาติ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง