

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในแพรง หมู่ที่ 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.16	11,439.00	1.4019	15.645	16,036.33
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	227.37	11,652.71	1.4019	318.750	16,335.94
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	387.80	317,996.00	1.4019	543.657	445,798.59
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	121.56	19,935.84	1.4019	170.415	27,948.05
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	196.76	2,361.12	1.4019	275.838	3,310.05
	งานไหล่ทาง							
4	หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	167.37	5,146.63	1.4019	58.583	7,215.06
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.75	358.75	1.4019	2.453	502.93
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	517,146.96

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	368,890.05
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor $F_N=4 \times 6$)	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor $F_N=5$)	=	517,146.96

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

517,000.00

ตัวอักษร

ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 226/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

ส.ต.ต.

(สายินห์ บุญเวช)

ประธานกรรมการ

(นายไกรวิทย์ ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในแพรก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านต้นจันทน์ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.

และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.16	11,439.00	1.4019	15.645	16,036.33
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	227.37	11,652.71	1.4019	318.750	16,335.94
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	387.80	317,996.00	1.4019	543.657	445,798.59
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	121.56	19,935.84	1.4019	170.415	27,948.05
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	196.76	2,361.12	1.4019	275.838	3,310.05
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	167.37	5,146.63	1.4019	234.636	7,215.06
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.75	358.75	1.4019	2.453	502.93
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย		-			
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				368,890.05			
	ยอดยกไป							517,146.96