

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้าชนสง - อาจารย์วิสุทธิ หมู่ที่ 7,5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	930.00	ตร.ม.	11.27	10,481.10	1.4019	15.799	14,693.45
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	38.75	ลบ.ม.	215.88	8,365.35	1.4019	302.642	11,727.38
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	775.00	ตร.ม.	388.27	300,909.25	1.4019	544.316	421,844.68
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	140.00	ม.	96.68	13,535.20	1.4019	135.536	18,975.00
	EXPANSION JOINT	15.00	ม.	171.01	2,565.15	1.4019	239.739	3,596.08
	LONGITUDINAL JOINT	155.00	ม.	56.13	8,700.15	1.4019	58.583	12,196.74
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	23.25	ลบ.ม.	175.93	4,090.37	1.4019	246.636	5,734.29
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	155.00	ตร.ม.	1.74	269.70	1.4019	2.439	378.09
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	489,145.72

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	348,916.27
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor $F_N=4 \times 6$)	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor $F_N=5$)	=	489,145.72
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			489,100.00

ตัวอักษร

สีแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 286/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562

ส.ต.ต.

ประธานกรรมการ

(สายันท์ บุญเวช)

กรรมการ

(นายโควิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นายวันชนะ รูปโอ)

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้าชนสง - อาจารย์วิสุทธิ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7,5 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	930.00	ตร.ม.	11.27	10,481.10	1.4019	15.799	14,693.45
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	38.75	ลบ.ม.	215.88	8,365.35	1.4019	302.642	11,727.38
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	775.00	ตร.ม.	388.27	300,909.25	1.4019	544.316	421,844.68
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	140.00	ม.	96.68	13,535.20	1.4019	135.536	18,975.00
	EXPANSION JOINT	15.00	ม.	171.01	2,565.15	1.4019	239.739	3,596.08
	LONGITUDINAL JOINT	155.00	ม.	56.13	8,700.15	1.4019	58.583	12,196.74
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	23.25	ลบ.ม.	175.93	4,090.37	1.4019	246.636	5,734.29
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	155.00	ตร.ม.	1.76	272.80	1.4019	2.467	382.44
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
	ยอดยกไป							489,150.07

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าขนส่ง - อาจารย์วิสุทธิ ม.๗,๕
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้นงานรื้อคัน
ทางเดิมแล้วบัดนี้ ๙๓๐.๐๐ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐
ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงินงบประมาณ ๔๘๙,๑๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน)ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐วันนับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๒๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ส.ต.ต.




ประธานกรรมการ

(สายันท์ บุญเวช)



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นายวิชณะ รูปโอ)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง