

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรี้ง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองพอ-เขากิว
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งไม้เรียง ตำบลทุ่งปรี้ง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรี้งกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นคิรทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.06	11,336.50	1.4019	15.505	15,892.64
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	480.17	24,608.71	1.4019	673.150	34,498.95
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	385.79	316,347.80	1.4019	540.839	443,487.98
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	119.86	19,657.04	1.4019	168.032	27,557.20
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	193.78	2,325.36	1.4019	271.660	3,259.92
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	380.17	11,690.23	1.4019	532.960	16,388.53
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				386,322.34			
	ยอดยกไป							541,585.29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองพอ-เขากิว หมู่ที่ 11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.06	11,336.50	1.4019	15.505	15,892.64
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	480.17	24,608.71	1.4019	673.150	34,498.95
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	385.79	316,347.80	1.4019	540.839	443,487.98
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	119.86	19,657.04	1.4019	168.032	27,557.20
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	193.78	2,325.36	1.4019	271.660	3,259.92
	งานไหล่ทาง							
4	หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	380.17	11,690.23	1.4019	58.583	16,388.53
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					

TOTAL

541,585.29

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	386,322.34
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5	=	541,585.29

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง



541,500.00


ตัวอักษร

ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 641/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

 ประธานกรรมการ
(นายธนเดช จักขุรงค์)

 กรรมการ
(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น)
 กรรมการ
(นางจินตนา มุสิกรักษ์)

 อนุมัติ
(นายสันติ พันธวาทิ)