

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

โครงการ/งานก่อสร้าง : เสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายเช่ารถเครน(Crane)	1	งาน	12,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				12,500.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวพิมพ์ใจ ศรีสว่าง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งานกองช่าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : เสาธงที่ทำการรองรับการบริการส่วนตำบลทุ่งปรัง

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานชุดติ่มฐานรากและถมดินคัน	2.70	ลบ.ม.	-	-	150.00	405.00	405.00	
	1.1.2 งานวัสดุรองกันฐานรากและฐานเสา(ทรายหยาบ)	8.00	ลบ.ม.	350.00	2,800.00	99.00	792.00	3,592.00	
	1.1.3 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	0.11	ลบ.ม.	2,242.99	246.72	398.00	43.78	290.50	
	1.1.4 งานเสาเข็ม สี่เหลี่ยมตัน								
	- เสาเข็มค.ส.ถ.อัดแรง 0.18x0.18x4.00 ม. พร้อมตัดหัว	4.00	ต้น	800.00	3,200.00	1,000.00	4,000.00	7,200.00	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	7.60	ตร.ม.	-	-	133.00	1,010.80	1,010.80	ใช้ 100 %
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	6.08	ลบ.ฟ.	575.70	3,500.25	-	-	3,500.25	ใช้ 80 %
	- ไม้โครง	1.82	ลบ.ฟ.	575.70	1,050.07	-	-	1,050.07	ใช้ 30 %
	- ตะปู	2.00	กก.	53.27	106.54	-	-	106.54	ใช้ 25/ตร.ม.
	1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	0.06	ต้น	21,893.46	1,313.60	4,100.00	246.00	1,559.60	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	0.02	ต้น	19,290.84	385.81	4,100.00	82.00	467.81	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SD Ø 12 มม.	0.07	ต้น	20,116.17	1,408.13	3,300.00	231.00	1,639.13	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SD Ø 20 มม.	0.05	ต้น	20,869.16	1,043.45	2,900.00	145.00	1,188.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	53.27	319.62	-	-	319.62	
	1.1.7 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2 (240kg/ksc)	5.50	ลบ.ม.	2,355.14	12,953.27	398.00	2,189.00	15,142.27	

หน่วย : บาท

สำเนาถูกต้อง

๗

(นางสาวพิชญ์ ศรีสว่าง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งานกองช่าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : เสาธงที่ทำอาคารบริการส่วนตำบลทุ่งปรัง

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.1.8	งานโครงสร้างเสาธง								
	- เสาเหล็กกลมรีเยวสูง 20.00 ม. หน้า 4.5 มม. (HOT DIP GALVANIZED)	1.00	ต้น	105,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	สี่บ้าน
	- ANCHOR BOLTS Ø 32x800 มม.	8.00	ตัว	320.00	2,560.00	-	-	2,560.00	สี่บ้าน
	- ชุดหัวเสาธงหมุนตามลม+Ball Stainless	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	สี่บ้าน
	- โซ่ถ่วงผืนธงชาติ ชุดเพอร์สิมและสแตนเลส	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	สี่บ้าน
	- สลึงสแตนเลส Ø 4 มม.	40.00	ม.	50.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							158,032.04	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	21.50	ตร.ม	550.00	11,825.00	144.00	3,096.00	14,921.00	
	1.2.2 งานตกแต่งผิวพื้น-ผนัง								
	- พื้น-ผนัง ค.ส.ล. ผิวทราวย้าง	34.00	ตร.ม	400.00	13,600.00	99.00	3,366.00	16,966.00	สี่บ้าน
	รวมงานสถาปัตยกรรม							31,887.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1.3.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- P.V.C. สีเหลือง ขนาด Dia 1 นิ้ว	1.00	ท่อน	57.94	57.94	24.00	24.00	81.94	กทพ

(นางสาวทิพย์ ศิริช่วง)
นักวิชาการส่งเสริมวิชาการ

สำเนาถูกต้อง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งานกองช่าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : เสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรี้ง

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรี้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรี้ง

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ช้องอ 90 P.V.C. สีเหลือง ขนาด Dia 1 นิ้ว	3.00	อัน	31.31	93.93	-	-	93.93	กทม
	1.3.2 สายไฟฟ้า								
	- สาย THW 750 V. ขนาด 1x10 sq.mm.	50.00	ม	35.25	1,762.50	16.00	800.00	2,562.50	กทม
	1.3.3 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อดิน								
	- ท่อสายดิน แม่เหล็กวาทหรือดูป 5/8" x 8'	1.00	เมตร	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	ร้านค้า
	- สายล่อฟ้า	1.00	ชุด	890.00	890.00	100.00	100.00	990.00	ร้านค้า
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							4,428.37	

สำเนาถูกต้อง

mf

(นางสาวกนิษฐา ศรีสว่าง)
นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ