

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยบ้านนางระเบียบ หมู่ที่ ๑๓
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนี้งานรื้อคัน
ทางเดิมแล้วบดทับ ๘๗๕ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐
เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.
และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๔๕๖,๒๐๐ บาท(สี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๖๐วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๓๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓




ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสุไมนา ปราสาทแก้ว)



กรรมการ

(นางสาวจันทรา บุญเวช)



(นายสันติ พันธาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอยบ้านนางระเบียบ หมู่ที่ ๑๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อพื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	๘๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๓๖	๙,๐๖๕.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๔.๕๒๔	๑๒,๗๐๘.๒๒
๒	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	๓๕.๐๐	ลิป.ม.	๕๙๘.๒๙	๒๐,๙๔๐.๑๕	๑.๔๐๑๙	๘๓๘.๗๔๓	๒๙,๓๕๖.๐๐
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT EXPANSION JOINT	๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘๙.๐๓	๒๗๒,๓๒๑.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๕๕.๓๘๑	๓๘๑,๗๖๖.๘๑
	งานไหล่ทาง	๑๒๒.๐๐	ม.	๘๓.๒๓	๑๐,๑๕๔.๐๖	๑.๔๐๑๙	๑๑๖.๖๘๐	๑๔,๒๓๔.๙๘
	หินคลุกไหล่ทาง	๑๔.๐๐	ม.	๑๕๗.๑๕	๒,๒๐๐.๑๐	๑.๔๐๑๙	๒๒๐.๓๐๙	๓,๐๘๔.๓๒
๔	หินคลุกไหล่ทาง ไหล่เกลี่ยเรียบ	๒๖.๒๕	ลิป.ม.	๓๘๘.๒๙	๑๐,๔๕๕.๑๑	๑.๔๐๑๙	๑๔,๖๕๗.๐๒	๑๔,๖๕๗.๐๒
๕	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๑๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑.๖๕	๒๘๘.๗๕	๑.๔๐๑๙	๒.๓๑๓	๔๐๔.๘๐
		๒.๐๐	ป้าย					
TOTAL								๔๕๖,๒๑๒.๑๕

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๔ ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

๕ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๖ ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $F = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

๗ ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

๘ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ๕

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ตัวอักษร

สี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๓๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นางสุไมนา ปราสาทแก้ว)

กรรมการ

(นางสาวจันทรา บุญเวช)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยบ้านนางระเบียบ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนนพาด ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานรื้อพื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	๘๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๓๖	๙,๐๖๕.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๔.๕๒๔	๑๒,๗๐๘.๒๒
๒	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	๓๕.๐๐	ลิป.ม.	๕๙๘.๒๙	๒๐,๙๔๐.๑๕	๑.๔๐๑๙	๘๓๘.๗๔๓	๒๙,๓๕๖.๐๐
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘๙.๐๓	๒๗๒,๓๒๑.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๕๕.๓๘๑	๓๘๑,๗๖๖.๘๑
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๑๒๒.๐๐	ม.	๘๓.๒๓	๑๐,๑๕๔.๐๖	๑.๔๐๑๙	๑๑๖.๖๘๐	๑๔,๒๓๔.๙๘
	EXPANSION JOINT	๑๔.๐๐	ม.	๑๕๗.๑๕	๒,๒๐๐.๑๐	๑.๔๐๑๙	๒๒๐.๓๐๙	๓,๐๘๔.๓๒
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๒๖.๒๕	ลิป.ม.	๓๙๘.๒๙	๑๐,๔๕๕.๑๑	๑.๔๐๑๙	๕๕๘.๓๖๓	๑๔,๖๕๗.๐๒
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑.๖๕	๒๘๘.๗๕	๑.๔๐๑๙	๒.๓๑๓	๔๐๔.๘๐
๖	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย		-			
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				๓๒๕,๔๒๔.๑๗			
	ยอดยกไป							๔๕๖,๒๑๒.๑๕