

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อ.ฮาภิม -บ้านนายประวัติ สระแก้ว ม.๗  
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้นงานรื้อคัน  
ทางเดิมแล้วบดทับ ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง  
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๘.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐  
ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงินงบประมาณ ๔๘๒,๘๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาท  
ถ้วน)ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน  
(นายโกวิท ศรีแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรี้ง ที่ ๓๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

.....ประธานกรรมการ  
(นายโกวิท ศรีแก้ว.)

.....กรรมการ  
(นางสุภาพร ศรีสุข)

.....กรรมการ  
(นายไพรัช โสภพิศ)

.....  
(นายสันติ พันธชาติ)  
นายก อบต.ทุ่งปรี้ง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพิมพ์ใจ ศรีสว่าง)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้าน อ.ฮาภิม - บ้านนายประวัติ สระแก้ว หมู่ที่ 7

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|----------|---------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1        | งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ<br>พื้นทางลูกรัง | 740.00 | ตร.ม. | 10.56        | 7,814.40   | 1.4019 | 14.804                    | 10,955.01  |
| 2        | งานผิวทางคอนกรีต<br>ทรายรองพื้น             | 37.00  | ลบ.ม. | 546.54       | 20,221.98  | 1.4019 | 766.194                   | 28,349.19  |
|          | ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.                    | 740.00 | ตร.ม. | 389.36       | 288,126.40 | 1.4019 | 545.844                   | 403,924.40 |
| 3        | งานรอยต่อ<br>CONTRACTION JOINT              | 130.00 | ม.    | 81.78        | 10,631.40  | 1.4019 | 114.647                   | 14,904.16  |
|          | EXPANSION JOINT                             | 14.00  | ม.    | 155.20       | 2,172.80   | 1.4019 | 217.575                   | 3,046.05   |
|          | LONGITUDINAL JOINT                          | 149.00 | ม.    | 51.56        | 7,682.44   | 1.4019 | 58.583                    | 10,770.01  |
| 4        | งานไหล่ทาง<br>หินคลุกไหล่ทาง                | 22.00  | ลบ.ม. | 343.54       | 7,557.88   | 1.4019 | 481.609                   | 10,595.39  |
|          | ไหล่เกลี่ยเรียบ                             | 149.00 | ตร.ม. | 1.68         | 250.32     | 1.4019 | 2.355                     | 350.92     |
| 5        | งานติดตั้งป้าย<br>ป้าย-ปชส.-โครงการ         | 2.00   | ป้าย  |              |            |        |                           |            |

TOTAL

482,895.14

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= 344,457.62

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor  $F_N$ ) =  $4 \times 6$

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor  $F_N$ ) = 5

482,895.14

482,800.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ตัวอักษร

สี่แสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 394/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563



ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสุภาพร ศรีสุข)



กรรมการ

(นายไพรัช โสภักดิ์)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพิมใจ ศรีสว่าง)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้าน อ.ฮาภิม - บ้านนายประวัติ สระแก้ว  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม.  
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย  
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|----------|---------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1        | งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ<br>พื้นทางลูกรัง | 740.00 | ตร.ม. | 10.56        | 7,814.40   | 1.4019 | 14.804                    | 10,955.01  |
| 2        | งานผิวทางคอนกรีต<br>ทรายรองพื้น             | 37.00  | ลบ.ม. | 546.54       | 20,221.98  | 1.4019 | 766.194                   | 28,349.19  |
|          | ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.                    | 740.00 | ตร.ม. | 389.36       | 288,126.40 | 1.4019 | 545.844                   | 403,924.40 |
| 3        | งานรอยต่อ<br>CONTRACTION JOINT              | 130.00 | ม.    | 81.78        | 10,631.40  | 1.4019 | 114.647                   | 14,904.16  |
|          | EXPANSION JOINT                             | 14.00  | ม.    | 155.20       | 2,172.80   | 1.4019 | 217.575                   | 3,046.05   |
|          | LONGITUDINAL JOINT                          | 149.00 | ม.    | 51.56        | 7,682.44   | 1.4019 | 58.583                    | 10,770.01  |
| 4        | งานไหล่ทาง<br>หินคลุกไหล่ทาง                | 22.00  | ลบ.ม. | 343.54       | 7,557.88   | 1.4019 | 481.609                   | 10,595.39  |
|          | ไหล่เกลี่ยเรียบ                             | 149.00 | ตร.ม. | 1.68         | 250.32     | 1.4019 | 2.355                     | 350.92     |
| 5        | งานติดตั้งป้าย<br>ป้าย-ปชส.-โครงการ         | 2.00   | ป้าย  |              |            |        |                           |            |
|          | ยอดยกไป                                     |        |       |              |            |        |                           | 482,895.14 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพิมพ์ใจ ศรีสว่าง)  
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ