

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.104-23 สายบ้าน

นายจรูญ-บ้านนายสุชีพ หมู่ที่ 8

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานคั่งนี้งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 425.00 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย จำนวนเงิน 174,100 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 636/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563



ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสาวขวัญจิรา พรมอยู่)



กรรมการ

(นายไพรัช โสภีพัส)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างงานทาง

ปร.๔

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐๔-๒๓ สายบ้านนายจรูญ-บ้านนายสุชีพ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเต่า ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานรื้อพื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	๕๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๕๖	๕,๔๘๘.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๔.๗๖๗	๖,๒๗๖.๐๒
๒	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	๑๗.๐๐	ลิป.ม.	๕๙๓.๕๕	๑๐,๐๙๐.๑๘	๑.๓๙๘๔	๘๓๐.๐๐๖	๑๔,๑๑๐.๑๑
๓	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. งานรอยต่อ	๓๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๘.๑๙	๙๗,๙๘๔.๖๐	๑.๓๙๘๔	๔๐๓.๐๐๕	๑๓๗,๐๒๑.๖๖
	CONTRACTION JOINT	๖๗.๘๒	ม.	๙๖.๙๔	๖,๕๗๔.๔๗	๑.๓๙๘๔	๑๓๕.๕๖๑	๙,๑๙๓.๗๔
	EXPANSION JOINT	๕.๕๐	ม.	๑๕๗.๙๙	๘๖๘.๙๕	๑.๓๙๘๔	๒๒๐.๙๓๓	๑,๒๒๕.๑๓
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๑๒.๗๕	ลิป.ม.	๓๔๓.๕๔	๔,๓๘๐.๑๔	๑.๓๙๘๔	๔๘๐.๔๐๖	๖,๑๒๕.๑๘
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๘๕.๐๐	ตร.ม.	๑.๖๘	๑๔๒.๘๐	๑.๓๙๘๔	๒.๓๔๙	๑๙๙.๖๙
๖	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				๑๒๔,๕๒๙.๑๓			
	ยอดยกไป							๑๗๔,๑๔๑.๕๔

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐๔-๒๓ สายบ้านนายเจริญ-บ้านนายสุชีพ หมู่ที่ ๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ							
	พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	๔๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๕๖	๔,๔๘๘.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๔.๗๖๗	๖,๒๗๖.๐๒
๒	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๕๙๓.๕๔	๑๐,๐๙๐.๑๘	๑.๓๙๘๔	๘๓๐.๐๐๖	๑๔,๑๑๐.๑๑
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๓๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๘.๑๙	๙๗,๙๘๔.๖๐	๑.๓๙๘๔	๔๐๓.๐๐๕	๑๓๗,๐๒๑.๖๖
๓	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	๖๗.๘๒	ม.	๙๖.๙๔	๖,๕๗๔.๔๗	๑.๓๙๘๔	๑๓๕.๕๖๑	๙,๑๙๓.๗๔
	EXPANSION JOINT	๕.๕๐	ม.	๑๕๗.๙๙	๘๖๘.๙๕	๑.๓๙๘๔	๒๒๐.๙๓๓	๑,๒๒๕.๑๓
	งานไหล่ทาง							
๔	หินคลุกไหล่ทาง	๑๒.๗๕	ลบ.ม.	๓๔๓.๕๔	๔,๓๘๐.๑๔	๑.๓๙๘๔	๕๘.๕๘๓	๖,๑๒๕.๑๘
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๘๕.๐๐	ตร.ม.	๑.๖๘	๑๔๒.๘๐	๑.๓๙๘๔	๒.๓๔๙	๑๙๙.๖๙
๕	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					

TOTAL

๑๗๔,๑๔๑.๕๔

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= ๑๒๔,๕๒๙.๑๓

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

๔ ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

=

๕ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= ๑.๓๙๘๔

๖ ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

๗ ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = $\alpha \times ๖$

=

๘ ค่า factor F งานก่อสร้างงานทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ๔

=

= ๑๗๔,๑๔๑.๕๔

=

= ๑๗๔,๑๐๐.๐๐

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

ตัวอักษร

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๖๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓



ประธานกรรมการ



(นายวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสาวขวัญจิรา พรหมอยู่)



กรรมการ

(นายไพรัช โสภีพัส)



อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง