

10 ๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคลื่อน หมู่ที่ ๑๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อพื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	๙๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๕๖	๙,๗๖๘.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๔.๗๖๗	๑๓,๖๕๙.๕๗
๒	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	๓๗.๐๐	ลิป.ม.	๖๕๓.๓๙	๒๔,๑๗๕.๔๓	๑.๓๙๘๔	๙๑๓.๗๐๑	๓๓,๘๐๖.๙๒
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๗๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘๖.๒๗	๒๘๕,๘๓๙.๘๐	๑.๓๙๘๔	๕๕๐.๑๖๐	๓๙๙,๗๑๘.๓๘
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๑๒๙.๕๐	ม.	๘๗.๙๐	๑๑,๓๘๓.๐๕	๑.๓๙๘๔	๑๖๒.๙๑๙	๑๕,๙๑๘.๐๖
	EXPANSION JOINT	๑๕.๐๐	ม.	๑๖๑.๘๒	๒,๔๒๗.๓๐	๑.๓๙๘๔	๒๒๖.๒๘๙	๓,๓๙๔.๓๔
	งานไหล่ทาง							
๔	หินคลุกไหล่ทาง	๒๘.๐๐	ลิป.ม.	๔๐๓.๓๙	๑๑,๒๙๔.๙๒	๑.๓๙๘๔	๕๘.๕๕๓	๑๕,๗๙๔.๘๒
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๖๘	๓๐๒.๔๐	๑.๓๙๘๔	๒.๓๔๙	๔๒๒.๘๘
๕	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					

TOTAL

๔๘๒,๗๑๔.๙๕

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= ๓๔๕,๑๙๐.๙๐

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

๔ ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๙๘๔

๕ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๖ ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $F = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

๗ ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

๘ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ๕

= ๔๘๒,๗๑๔.๙๕

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

๔๘๒,๗๐๐.๐๐

ตัวอักษร

สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๗๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

จ.อ. กรรมการ

(สุกฤษ สุขสุวรรณะ)

กรรมการ

(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)

อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคลื่อน
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๕ บ้านนายเขาพรัง ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานรื้อพื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ	๙๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๕๖	๙,๗๖๘.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๔.๗๖๗	๑๓,๖๕๙.๕๗
๒	งานผิวทาง	๓๓๗.๐๐	ลิป.ม.	๖๕๓.๓๙	๒๔,๑๗๕.๔๓	๑.๓๙๘๔	๙๑๓.๗๐๑	๓๓,๘๐๖.๙๒
๓	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๗๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘๖.๒๗	๒๘๕,๘๓๙.๘๐	๑.๓๙๘๔	๕๕๐.๑๖๐	๓๙๙,๗๑๘.๓๘
๔	งานรอยต่อ	๑๒๙.๕๐	ม.	๘๗.๙๐	๑๑,๓๘๓.๐๕	๑.๓๙๘๔	๑๒๒.๙๑๙	๑๕,๙๑๘.๐๖
	CONTRACTION JOINT	๑๕.๐๐	ม.	๑๖๑.๘๒	๒,๔๒๗.๓๐	๑.๓๙๘๔	๒๒๖.๒๘๙	๓,๓๙๔.๓๔
	EXPANSION JOINT	๑๕.๐๐	ม.	๑๖๑.๘๒	๒,๔๒๗.๓๐	๑.๓๙๘๔	๒๒๖.๒๘๙	๓,๓๙๔.๓๔
๕	งานไหล่ทาง	๒๘.๐๐	ลิป.ม.	๔๐๓.๓๙	๑๑,๒๙๔.๙๒	๑.๓๙๘๔	๕๖๔.๑๐๑	๑๕,๗๙๔.๘๒
	หินคลุกไหล่ทาง	๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๖๘	๓๐๒.๔๐	๑.๓๙๘๔	๒.๓๔๙	๔๒๒.๘๘
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๖๘	๓๐๒.๔๐	๑.๓๙๘๔	๒.๓๔๙	๔๒๒.๘๘
๖	งานติดตั้งป้าย	๒.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				๓๔,๕,๑๙๐.๙๐			
	ยอดยกไป							๔๘๒,๗๑๔.๙๕

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคลื่อน หมู่ที่ ๑๕
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนั้งานรื้อคัน
ทางเดิมแล้วบดทับ ๙๒๕ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐
เมตร ระยะทาง ๑๘๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม.
และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๔๘๒,๗๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา ๖๐วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๗๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

.....ประธานกรรมการ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)

จ.อ. กรรมการ
(สุกฤษ สุขสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)


(นายสันติ พันธวาทิ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง