

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง(หลังใหม่) หมู่ที่ ๑๐
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ก่อสร้างโรง
จอดรถ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง พร้อมงานติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๑๖๑,๑๐๐ บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๗๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส.ต.ต.....



ประธานกรรมการ

(สายันท์ บุญเวช)




กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสุภาพร ศรีสุข)



(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงจอดรถ บริเวณสำนักงาน อบต.ทุ่งปราง (หลังใหม่)

แบบปร. ๖

สถานที่ก่อสร้าง ม.๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปราง

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	โรงจอดรถ กว้าง ๘ ม. ยาว ๒๕ ม. Factor F งานอาคาร	๑๒๓,๔๕๐ ๑.๓๐๕๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)	๑๖๑,๑๗๖ ๑๖๑,๑๐๐ **	
ขนาดหรือเนื้อที่โรงจอดรถ		๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร	
เฉลี่ยราคาประมาณ		๑,๐๐๗ บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปราง ที่ ๗๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส.ต.ต.

ประธานกรรมการ

(นายอานันท์ บุญเวช)



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสุภาพร ศรีสุข)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปราง

อนุมัติ

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงจอดรถ บริเวณสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง (หลังใหม่)
สถานที่ก่อสร้าง ม.๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง แบบ โรงจอดรถ อบต.ทุ่งปรัง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานปรับบริเวณ และงานดินถม	๑.๐	งาน					๒,๐๐๐.๐	
	๑.๑ ชูตดิน	๑.๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐	๑๒๕.๐	๑๒๕.๐	
	๑.๒ ทราวดินอัดแน่น	๔.๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐	๑,๔๐๐.๐	๙๙.๐	๓๙๖.๐	๑,๗๙๖.๐	
	๑.๓ คอนกรีตหยาบ ๒๔๐ KSC.	๑๗.๐	ลบ.ม.	๒,๓๐๐.๐	๓๙,๑๐๐.๐	๓๐๐.๐	๕,๑๐๐.๐	๔๔,๒๐๐.๐	
	๑.๔ ท่อเหล็กกลม DIA. ๒.๕"	๑๐.๐	ท่อน	๑,๑๓๕.๐	๑๑,๓๕๐.๐	-	-	๑๑,๓๕๐.๐	
	๑.๕ ท่อเหล็กกลม DIA. ๑.๕"	๘.๐	ท่อน	๘๕๐.๐	๗,๖๐๐.๐	-	-	๗,๖๐๐.๐	
	๑.๖ เหล็ก Plate ๑๐ มม. ๑.๐x๐.๒๕ ม.	๔.๐	แผ่น	๑๒๐.๐	๔๘๐.๐	๑๐๐.๐	๔๐๐.๐	๘๘๐.๐	
	๑.๘ ตะแกรงไวนท์ ๔ มม. # ๐.๒x๐.๒ ม.	๑๖๐.๐	ตร.ม.	๓๐.๐	๔,๘๐๐.๐	๕.๐	๘๐๐.๐	๕,๖๐๐.๐	
	- ค่าแรงตักเหล็ก DIA. ๒.๕"	๔.๐	เส้น	-	-	๒๐๐.๐	๘๐๐.๐	๘๐๐.๐	
๒	- ค่าแรงประกอบโครง Truss	๑๐๘.๐	กก.	-	-	๖๕.๐	๗,๐๒๐.๐	๗,๐๒๐.๐	
	งานหลังคา								
	๒.๑ หลังคาวัสดุลอนเมทัลชีท ระบบสกายหลัง	๕๘.๐	ตร.ม.	๑๔๕.๐	๘,๔๑๐.๐	๙๐.๐	๕,๒๒๐.๐	๑๓,๖๓๐.๐	
	๒.๒ แปเหล็กตัว C ๑๐๐x๕๐ หน้า ๒.๓ มม.	๑๘.๐	ท่อน	๕๕๐.๐	๙,๙๐๐.๐	๒๔๐.๐	๔,๓๒๐.๐	๑๔,๒๒๐.๐	
	๒.๓ งานยึดโครงหลังคา Bracing DB ๑๒ มม	๖.๐	เส้น	๔.๐	๒๔.๐	๕๐.๐	๓๐๐.๐	๓๒๔.๐	
	๒.๔ งานยึดโครงหลังคา Sag Rod ๑๕ มม.	๒.๐	เส้น	๓๐๐.๐	๖๐๐.๐	๗๕.๐	๑๕๐.๐	๗๕๐.๐	
	๒.๕ ครอบข้าง	๒๗.๐	ม.	๑๑๕.๐	๓,๑๐๕.๐	๕๐.๐	๑,๓๕๐.๐	๔,๔๕๕.๐	
	๒.๖ สกรูยึดเมทัลชีท	๒.๐	ถุง	๒๒๕.๐	๔๕๐.๐			๔๕๐.๐	
	งานทาสีน้ำมันโครงสร้าง	๑.๐	งาน					๘,๒๕๐.๐	
	ป้ายโครงการ	๒.๐	ป้าย						
	รวมค่างานต้นทุบทั้งหมด							๑๒๓,๔๕๐	