

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง หมู่ที่ ๑๐
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนี้งานรื้อคัน
ทางเดิมแล้วบดทับ ๖๓๓.๕๐ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๕๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๓ ตร.
ม.และวางท่อ ค.ส.ล. ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๒๘๒,๓๐๐ บาท
(สองแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับถัดจากลงนามใน
สัญญา

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๗๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส.ต.ต.



ประธานกรรมการ

(สายันท์ บุญเวช)



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสุภาพร ศรีสุข)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เข้าสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง หมู่ที่ ๑๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	๖๓๓.๕๐	ตร.ม.	๑๐.๗๖	๖,๘๑๖.๕๖	๑.๓๐๕๖	๑๔.๐๔๘	๘,๘๙๙.๕๗
๒	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	๒๗.๑๕	ลิป.ม.	๖๕๘.๔๘	๑๗,๘๗๗.๗๓	๑.๓๐๕๖	๘๕๙.๗๑๑	๒๓,๓๔๑.๑๗
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๕๔๓.๐๐	ตร.ม.	๒๙๖.๑๔	๑๖๐,๘๐๔.๐๒	๑.๓๐๕๖	๓๘๖.๖๔๐	๒๐๙,๙๔๕.๗๓
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๙๖.๐๐	ม.	๖๒.๙๒	๖,๐๔๐.๓๒	๑.๓๐๕๖	๘๒.๑๔๘	๗,๘๘๖.๒๔
	EXPANSION JOINT	๑๒.๐๐	ม.	๑๑๒.๒๐	๑,๓๔๖.๔๐	๑.๓๐๕๖	๑๔๖.๔๘๘	๑,๗๕๗.๘๖
	LONGITUDINAL JOINT	๙๐.๕๐	ม.	๕๐.๐๔	๔,๕๒๘.๖๒	๑.๓๐๕๖	๕๘.๕๘๓	๕,๙๑๒.๕๗
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๑๓.๕๗	ลิป.ม.	๔๐๘.๔๘	๕,๕๔๓.๐๗	๑.๓๐๕๖	๕๓๓.๓๑๑	๗,๒๓๗.๐๔
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๙๐.๕๐	ตร.ม.	๑.๗๐	๑๕๓.๘๕	๑.๓๐๕๖	๒.๒๒๐	๒๐๐.๘๗
๕	งานวางท่อ ท่อ ค.ส.ล. ศก.๐.๖๐ ม.	๘.๐๐	ม.	๑,๖๔๐.๙๓	๑๓,๑๒๗.๔๔	๑.๓๐๕๖	๒,๑๔๒.๓๙๘	๑๗,๑๓๙.๑๙
๖	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					

TOTAL

๒๘๒,๓๒๐.๒๒

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= ๒๑๖,๒๓๗.๙๒

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

๔ ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๐๕๖

๕ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๖ ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $F = 1 + \frac{3}{(1 \times 4 + (2 \times 5))}$

=

๗ ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ (Factor F_N) = ๔x๖

=

๘ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ๕

= ๒๘๒,๓๒๐.๒๒

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

๒๘๒,๓๐๐.๐๐

ตัวอักษร

สองแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๗๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส..ต.ด.

ประธานกรรมการ

(สายันท์ บุญเวช)

กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นางสุภาพร ศรีสุข)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เข้าสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๓ ตร.ม.

และวางท่อ คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ เมตร พร้อมลงไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส.

และป้ายโครงการ ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	๖๓๓.๕๐	ตร.ม.	๑๐.๗๖	๖,๘๑๖.๔๖	๑.๓๐๕๖	๑๔.๐๔๘	๘,๘๙๙.๕๗
๒	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	๒๗.๑๕	ลิป.ม.	๖๕๘.๔๘	๑๗,๘๗๗.๗๓	๑.๓๐๕๖	๘๕๙.๗๑๑	๒๓,๓๔๑.๑๗
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๕๔๓.๐๐	ตร.ม.	๒๖๓.๒๙	๑๔๒,๙๖๖.๔๗	๑.๓๐๕๖	๓๔๓.๗๕๑	๑๘๖,๖๕๗.๐๒
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๙๖.๐๐	ม.	๖๒.๙๒	๖,๐๔๐.๓๒	๑.๓๐๕๖	๘๒.๑๔๘	๗,๘๘๖.๒๔
	EXPANSION JOINT	๑๒.๐๐	ม.	๑๑๒.๒๐	๑,๓๔๖.๔๐	๑.๓๐๕๖	๑๔๖.๔๘๘	๑,๗๕๗.๘๖
	LONGITUDINAL JOINT	๙๐.๕๐	ม.	๕๐.๐๔	๔,๕๒๘.๖๒	๑.๓๐๕๖	๕๘.๕๘๓	๕,๙๑๒.๕๗
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๑๓.๕๗	ลิป.ม.	๔๐๘.๔๘	๕,๕๔๓.๐๗	๑.๓๐๕๖	๕๓๓.๓๑๑	๗,๒๓๗.๐๔
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๙๐.๕๐	ตร.ม.	๑.๗๐	๑๕๓.๘๕	๑.๓๐๕๖	๒.๒๒๐	๒๐๐.๘๗
๕	งานวางท่อ ท่อ ค.ส.ล. ศก.๐.๖๐ ม.	๘.๐๐	ม.	๑,๖๔๐.๙๓	๑๓,๑๒๗.๔๔	๑.๓๐๕๖	๒,๑๔๒.๓๙๘	๑๗,๑๓๙.๑๙
๖	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
	ยอดยกไป							๒๕๙,๐๓๑.๕๒