

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อ.ฮาภิม -บ้านนายประวัติ สระแก้ว ม.๗
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนี้งานรื้อคัน
ทางเดิมแล้วบัดที่ ๑,๐๘๐.๐๐ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐
ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงินงบประมาณ ๔๘๘,๙๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน)ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๑๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔



ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว.)



กรรมการ

(นางสาวขวัญจิรา พรหมอยู่)



กรรมการ

(นายวัชรพงศ์ เชาวลิต)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้าน อ.ฮากิม - บ้านนายประวัติ สระแก้ว หมู่ที่ ๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
๑	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	๑,๐๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๑๖	๑๒,๐๕๒.๘๐	๑.๓๙๘๔	๑๕.๖๐๖	๑๖,๘๕๔.๖๔
๒	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๖๖๘.๖๗	๓๐,๐๙๐.๑๕	๑.๓๙๘๔	๔๓๕.๐๖๘	๔๒,๐๗๘.๐๗
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙๔.๒๗	๒๖๔,๘๔๓.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔๑๑.๕๐๗	๓๗๐,๓๕๖.๔๕
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๑๘๐.๐๐	ม.	๑๐๒.๗๔	๑๘,๔๙๓.๒๐	๑.๓๙๘๔	๑๔๓.๖๗๒	๒๕,๘๖๐.๘๙
	EXPANSION JOINT	๒๐.๐๐	ม.	๑๓๗.๒๘	๓,๕๔๕.๖๐	๑.๓๙๘๔	๒๔๗.๙๐๘	๔,๙๕๘.๑๗
	LONGITUDINAL JOINT	๑๖๕.๐๐	ม.	๕๔.๗๑	๙,๐๒๗.๑๕	๑.๓๙๘๔	๕๕.๕๘๓	๑๒,๖๒๓.๕๗
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๑๘.๖๗	๑๑,๓๐๔.๐๙	๑.๓๙๘๔	๕๘๕.๔๖๘	๑๕,๘๐๗.๖๔
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๕	๓๑๕.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒.๔๔๗	๔๔๐.๕๐
๕	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					

TOTAL

๔๘๘,๙๗๙.๙๑

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= ๓๔๙,๖๗๐.๙๙

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

๔ ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๙๘๔

๕ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๖ ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $F = 1 + \frac{3}{(1 \times 4 + (2 \times 5))}$

=

๗ ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

๘ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ๕

= ๔๘๘,๙๗๙.๙๑

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

๔๘๘,๙๐๐.๐๐

ตัวอักษร

สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปราง ที่ ๑๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔



ประธานกรรมการ

(นายวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสาววันวิจิรา พรหมอยู่)



กรรมการ

(นายวัชรพงศ์ เชาวลิต)



อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปราง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้าน อ.ฮาภิม - บ้านนายประวัติ สระแก้ว

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.

และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ค่าต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	๑,๐๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๑๖	๑๒,๐๕๒.๘๐	๑.๓๙๘๔	๑๕.๖๐๖	๑๖,๘๕๔.๖๔
๒	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	๔๕.๐๐	ลิป.ม.	๖๖๘.๖๗	๓๐,๐๙๐.๑๕	๑.๓๙๘๔	๔๓๕.๐๖๘	๔๒,๐๗๘.๐๗
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙๔.๒๗	๒๖๔,๘๔๓.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔๑๑.๕๐๗	๓๗๐,๓๕๖.๔๕
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๑๘๐.๐๐	ม.	๑๐๒.๗๔	๑๘,๔๙๓.๒๐	๑.๓๙๘๔	๑๔๓.๖๗๒	๒๕,๘๖๐.๘๙
	EXPANSION JOINT	๒๐.๐๐	ม.	๑๗๗.๒๘	๓,๕๔๕.๖๐	๑.๓๙๘๔	๒๔๗.๙๐๘	๔,๗๙๓.๕๐
	LONGITUDINAL JOINT	๑๖๕.๐๐	ม.	๕๔.๗๑	๙,๐๒๗.๑๕	๑.๓๙๘๔	๕๘.๕๘๓	๑๒,๖๒๓.๕๗
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๒๗.๐๐	ลิป.ม.	๔๑๘.๖๗	๑๑,๓๐๔.๐๙	๑.๓๙๘๔	๕๘๕.๔๖๘	๑๕,๘๐๗.๖๔
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๕	๓๑๕.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒.๔๔๗	๔๔๐.๕๐
๕	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
	ยอดยกไป							๔๘๘,๙๗๙.๙๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อ.ฮาภิม-บ้านนายประวัติ สระแก้ว หมู่ที่๗ ตำบลทุ่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๘,๒๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน.)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยให้มีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๘,๙๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน.-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโกวิท ศรีแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวขวัญจิรา พรหมอยู่	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายวัชรพงศ์ เชาวลิติ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ