

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดชนาราม - บ้านลุงสาย หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยให้มีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรน้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนเดช จักขุรงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพรัช โสภีพัส	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดชนาราม - บ้านลุงสาย หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งปรัง
งวดที่ 1 (งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200.0 เมตร หนา 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.0 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 428,000.0
บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายธนเดช จักขุรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 247/2564 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2564


ประธานกรรมการ
(นายธนเดช จักขุรงค์)


กรรมการ
(นายไพรัช โสภิตัส)


กรรมการ
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)


(นายสันติ พันธวาทิ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

โครงการ ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายวัดชนาราม-บ้านลุงสาย

ม.8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	14.75	14,750.00	1.3984	20.626	20,626.40
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	606.14	24,245.60	1.3984	847.626	33,905.05
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	293.00	234,400.00	1.3984	409.731	327,784.96
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	144.00	ม.	135.31	19,484.64	1.3984	189.218	27,247.32
	Expansion Joint	16.00	ม.	151.87	2,429.92	1.3984	212.375	3,398.00
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	356.14	10,684.20	1.3984	493.026	14,940.79
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	3.74	748.00	1.3984	5.230	1,046.00
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				306,742.36			
							TOTAL	428,948.52

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	306,742.36
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานทาง	=	1.3984
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวม ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5	=	428,948.52
			428,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง


สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 247/2564 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2564


 ประธานกรรมการ
 (นายธเนศ จักขุวงศ์)


 กรรมการ
 (นายไพรัช โสภีพัส)


 กรรมการ
 (นายสันติสุข ทองสุวรรณ)


 (นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อนุมัติ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ปร.4

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายวัดชนาราม-บ้านลุงสาย

สถานที่ดำเนินการ

ม.8 บ้านหนองเต่า ต.ทุ่งปรัง อ.ลิขิต จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.0 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	14.75	14,750.00	1.3984	20.626	20,626.40
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	606.14	24,245.60	1.3984	847.626	33,905.05
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	293.00	234,400.00	1.3984	409.731	327,784.96
	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	144.00	ม.	135.31	19,484.64	1.3984	189.218	27,247.32
	Expansion Joint	16.00	ม.	151.87	2,429.92	1.3984	212.375	3,398.00
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	356.14	10,684.20	1.3984	498.026	14,940.79
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	3.74	748.00	1.3984	5.230	1,046.00
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				306,742.36			428,948.52
	ยอดยกไป							428,948.52