

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้านนายนิคม ศรีสุข - พรุจรเข้ไข่ม 5

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ก่อสร้างถนนบุกเบิกผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200.0 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.0 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย และป้ายชอยจำนวน 1 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 114,900.0 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อย บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(ลงชื่อ)



ตรวจสอบ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 328/2564 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2564



ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)



กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิกสาย บ้านนายนิคม ศรีสุข - พรุจระเข้ไข่

ม.5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดหนัก	800.00	ตร.ม.	5.66	4,528.00	1.3984	7.91	6,331.96
2	งานรองพื้นทาง ลูกกรัง รองพื้นทางลูกกรัง หนา 20 ซม.	160.00	ลบ.ม.	279.58	44,732.80	1.3984	390.96	62,554.35
3	งานพื้นทางหินคลุก พื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	80.00	ลบ.ม.	385.41	30,832.80	1.3984	538.96	43,116.59
4	งานติดตั้งป้าย ป้าย ซอย	1.00	ป้าย	2,139.95	2,139.95	1.3984	2,992.51	2,992.51
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				82,233.55			

TOTAL 114,995.40

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	82,233.55
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานทาง	=	1.3984
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5	=	114,995.40

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน

114,900.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 328/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

กรรมการ

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิกสาย บ้านนายนิคม ศรีสุข - พรุจระเข้ไข
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายขส. ป้ายโครงการ 2 ป้าย และป้ายซอย 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) เครื่องจักรขนาดหนัก	800.00	ตร.ม.	5.66	4,528.00	1.3984	7.91	6,331.96
2	งานรองพื้นทาง ลูกกรัง รองพื้นทางลูกกรัง หนา 20 ซม.	160.00	ลบ.ม.	279.58	44,732.80	1.3984	390.96	62,554.35
	งานพื้นทางหินคลุก พื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	80.00	ลบ.ม.	385.41	30,832.80	1.3984	538.96	43,116.59
4	งานติดตั้งป้าย ป้าย ซอย	1.00	ป้าย	2,139.95	2,139.95	1.3984	2,992.51	2,992.51
	ป้าย ขส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				82,233.55			114,995.40
	ยอดยกไป							114,995.40

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายบ้านนายนิคม ศรีสุข - พรุจรจระเข้ไข หมู่ที่๕ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนบุกเบิก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย และป้ายชอย จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๑๔,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนเดช จักขุรงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ