

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงสาย - บ้านนายหลัก หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งปรัง

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200.0 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.0 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 427,400.0 บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....



ตรวจสอบ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....




ตรวจ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 466/2564 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564



ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)



กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงสาย - บ้านนายหลัก

ม.12

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
2	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	14.88	14,880.00	1.3984	20.808	20,808.19
3	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	350.00	14,000.00	1.3984	489.440	19,577.60
3	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	295.55	236,440.00	1.3984	413.297	330,637.70
	งานวางรอยต่อ							
4	Contraction Joint	148.00	ม.	147.35	21,807.80	1.3984	206.054	30,496.03
	Expansion Joint	12.00	ม.	168.83	2,025.96	1.3984	236.092	2,833.10
5	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	537.93	16,137.90	1.3984	752.241	22,567.24
5	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	1.78	356.00	1.3984	2.489	497.83
	งานติดตั้งป้าย							
5	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				305,647.66			

TOTAL

427,417.69

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 305,647.66

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานทาง

= 1.3984

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

= 427,417.69

427,400.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อยต.พุ่งปรัง ที่ 466/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

กรรมการ

(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงสาย - บ้านนายหลัก

สถานที่ดำเนินการ ม.12 บ้านโนไร่ ต.ทุ่งปรัง อ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.0 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	14.88	14,880.00	1.3984	20.808	20,808.19
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	350.00	14,000.00	1.3984	489.440	19,577.60
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	295.55	236,440.00	1.3984	413.297	330,637.70
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	148.00	ม.	147.35	21,807.80	1.3984	206.054	30,496.03
	Expansion Joint	12.00	ม.	168.83	2,025.96	1.3984	236.092	2,833.10
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	537.93	16,137.90	1.3984	752.241	22,567.24
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	1.78	356.00	1.3984	2.489	497.83
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				305,647.66			427,417.69
	ยอดยกไป							427,417.69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงสาย - บ้านนายหลัก หมู่ที่๑๒ ตำบลทุ่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนเดช จักขุรงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ