

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ศพด.วัดกุ่มแป

ขนาด กว้าง 2.00 ม. ยาว 7.00 ม.

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุ่มแป ม.9 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่

10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ค่างานก่อสร้าง Factor F งานอาคาร ป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ป้าย รวมเป็นเงิน	198,405.50 1.3056 259,038.22	
	รวมเป็นเงิน	- 259,038.22	
สรุป	คิดเป็นเงินทั้งหมด ตัวอักษร สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	259,000.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 61/2565 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565



ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)



กรรมการ

(นางสาวจันทรา บุญเวช)



อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

รายการปริมาณงานและราคา

ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 7 ม.

โครงการ คำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ศพด.วัดกุญแจป
สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุญแจป ม.9 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จังหวัด นครศรีธรรมราช
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	1.0	งาน	-	-	-	-	3,121.00	
1.2	งานดินซุด/กลับกลับล้างราก	5.0	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
1.3	งานทรายรองพื้น	6.0	ลบ.ม.	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
1.4	คอนกรีตทราย	0.5	ลบ.ม.	1,400.00	700.00	398.00	199.00	899.00	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.0	ลบ.ม.	1,797.00	7,188.00	436.00	1,744.00	8,932.00	
1.6	เหล็กเสริม RB 6 มม.	190.0	กก.	25.73	4,888.70	4.10	779.00	5,667.70	
1.7	เหล็กเสริม RB 9 มม.	85.0	กก.	24.97	2,122.45	4.10	348.50	2,470.95	
1.8	เหล็กเสริม RB 12 มม.	125.0	กก.	24.67	3,083.75	4.10	512.50	3,596.25	
1.9	สวดผูกเหล็ก	10.0	กก.	28.00	280.00	-	-	280.00	
1.00	ไม้แบบ	3.0	ลบ.ฟ.	575.00	1,725.00	133.00	399.00	2,124.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนังก่ออิฐบล็อก	22.0	ตร.ม.	334.00	7,348.00	-	-	7,348.00	
2.2	ค่าแรงก่ออิฐ	22.0	ตร.ม.	-	-	91.00	2,002.00	2,002.00	
2.3	งานทาสีภายในภายใน	44.0	ตร.ม.	75.00	3,300.00	34.00	1,496.00	4,796.00	
2.4	ปูนทรายก่อ	22.0	ตร.ม.	70.00	1,540.00	-	-	1,540.00	
2.5	ปูนทรายฉาบ	44.0	ตร.ม.	125.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
2.6	ประตู ป1	1.0	บาน	7,700.00	7,700.00	400.00	400.00	8,100.00	
2.7	หน้าต่าง น1	3.0	บาน	6,200.00	18,600.00	400.00	1,200.00	19,800.00	

2.8	เสาเอ็นคอนกรีต	15.0	เมตร	150.00	2,250.00	62.00	930.00	3,180.00	
2.9	กระเบื้องพื้น เซรามิกก้านเส้น 8"x8"	14.0	ตร.ม.	370.00	5,180.00	200.00	2,800.00	7,980.00	รวมปูนทราย
2.10	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	14.0	ตร.ม.	286.00	4,004.00	75.00	1,050.00	5,054.00	
2.11	ทาสีฝ้าเพดาน	15.0	ตร.ม.	60.00	900.00	35.00	525.00	1,425.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องลอนคู่	45.0	แผ่น	75.00	3,375.00	-	-	3,375.00	
3.2	ตะขอ	100.0	ตัว	12.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3.3	เหล็กตัวซี 60x30x10x1.6 มม.	5.0	พอนด์	755.00	3,775.00	-	-	3,775.00	
3.4	เหล็กตัวซี 100x50x20x1.6 มม.	9.0	พอนด์	930.00	8,370.00	-	-	8,370.00	
3.5	เชิงชายไม้เทียม 1.6x15x200 ซม.	15.0	เมตร	180.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
3.6	งานทาสีเหล็กโครงสร้างหลังคา	1.0	งาน	-	-	-	-	-	
3.7	ค่าแรงโครงสร้างหลังคา	28.0	ตร.ม.	-	-	400.00	11,200.00	11,200.00	เหมา
4	งานทาสีอาคารเรียน								เหมา
1.1	งานทาสีอาคารเรียน	246.0	ตร.ม.	50.00	12,300.00	35.00	8,610.00	20,910.00	
1.2	งานทาสีห้องน้ำ	260.0	ตร.ม.	50.00	13,000.00	35.00	9,100.00	22,100.00	
1.3	งานบุกระเบื้องหน้าอาคาร กว้าง 2.5 ม. ยาว 10.15 ม.	25.40	ตร.ม.	285.00	7,239.00	200.00	5,080.00	12,319.00	
1.4	งานบุกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้างมือ กว้าง 4.0 ม. ยาว 7.87 ม. ชนิดก้านเส้น	27.2	ตร.ม.	298.00	8,105.60	200.00	5,440.00	13,545.60	
รวมงานก่อสร้างทั้งหมด				138,474.50				198,405.50	