

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวรรณะ-วัดชนาราม หมู่ที่ ๑๕,๘ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน.)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยให้มีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๑๒,๗๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน.-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโกวิท ศรีแก้ว	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางวิลาวรรณ บริบูรณ์	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายมนตรี รัตนะ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นายวรรณะ-วัดชนาราม ม.๑๕,๘
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนี้งานรื้อคัน
ทางเดิมแล้ววัดทับ ๑๓๗.๕๐ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๑๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงินงบประมาณ
๑๑๒,๗๐๐.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับ
ถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๑๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕



ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางวิลาวรรณ บริบูรณ์)



กรรมการ

(นายมนตรี รัตน์ะ)



(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายวรรณะ-วัดชนาราม หมู่ที่ ๑๕,๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อฟื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ							
	พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	๑๓๗.๕๐	ตร.ม.	๑๑.๔๗	๑,๕๕๗.๑๓	๑.๓๙๘๔	๑๖.๐๔๐	๒,๒๐๕.๔๕
๒	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	๖.๒๕	ลบ.ม.	๘๐๙.๗๓	๕,๐๖๐.๘๑	๑.๓๙๘๔	๑,๑๓๒.๓๒๖	๗,๐๗๗.๐๔
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๙๔.๙๓	๔๙,๓๖๖.๒๕	๑.๓๙๘๔	๕๕๒.๒๗๐	๖๙,๐๓๓.๗๖
๓	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	๒๒.๐๐	ม.	๑๔๖.๓๒	๓,๒๑๙.๐๔	๑.๓๙๘๔	๒๐๔.๖๑๔	๔,๕๐๑.๕๑
	EXPANSION JOINT	๓.๐๐	ม.	๒๒๑.๑๖	๖๖๓.๔๘	๑.๓๙๘๔	๓๐๙.๒๗๐	๙๒๗.๘๑
	LONGITUINAL JOINT	๓.๐๐	ม.	๗๑.๗๖	๒๑๕.๒๘	๑.๓๙๘๔	๑๐๐.๓๔๙	๓๐๑.๐๕
	งานไหล่ทาง							
๔	หินคลุกไหล่ทาง	๓.๕๐	ลบ.ม.	๓๕๙.๗๓	๑,๒๕๙.๐๖	๑.๓๙๘๔	๕๐๓.๐๔๖	๑,๗๖๐.๖๖
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๙	๔๔.๗๕	๑.๓๙๘๔	๒.๕๐๓	๖๒.๕๘
๕	งานวางระบายน้ำ							
	ท่อระบายน้ำ ศก.๐.๘๐ ม.	๗.๐๐	ม.	๒,๗๔๘.๕๗	๑๙,๒๓๙.๙๙	๑.๓๙๘๔	๓,๘๔๓.๖๐๐	๒๖,๙๐๕.๒๐
๕	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๔ ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

๕ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๖ ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + \frac{3}{4} / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

๗ ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ ๖ (Factor F_N) = $\alpha \times ๖$

๘ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = $\alpha \times ๖$

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

TOTAL

๑๑๒,๗๗๕.๐๖

= ๘๐,๖๔๕.๗๘

=

=

=

=

=

=

=

=

๑๑๒,๗๐๐.๐๐

ตัวอักษร

หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๑๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นางวิลาวรรณ บริบูรณ์)

กรรมการ

(นายมนตรี รัตนะ)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายวรรณะ-วัดชนาราม
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๕,๘ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง
๑	งานรื้อพื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ							
	พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	๑๓๗.๕๐	ตร.ม.	๑๑.๔๗	๑,๕๓๗.๑๓	๑.๓๙๘๔	๑๖.๐๔๐	๒,๒๐๕.๔๕
๒	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	๖.๒๕	ลิป.ม.	๘๐๙.๗๓	๕,๐๖๐.๘๑	๑.๓๙๘๔	๑,๑๓๒.๓๒๖	๗,๐๗๗.๐๔
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๙๔.๙๓	๔๙,๓๖๖.๒๕	๑.๓๙๘๔	๕๕๒.๒๗๐	๖๙,๐๓๓.๗๖
๓	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	๒๒.๐๐	ม.	๑๔๖.๓๒	๓,๒๑๙.๐๔	๑.๓๙๘๔	๒๐๔.๖๑๔	๔,๕๐๑.๕๑
	EXPANSION JOINT	๓.๐๐	ม.	๒๒๑.๑๖	๖๖๓.๔๘	๑.๓๙๘๔	๓๐๙.๒๗๐	๙๒๗.๘๑
	LONGITUDINAL JOINT	๓.๐๐	ม.	๗๑.๗๖	๒๑๕.๒๘	๑.๓๙๘๔	๑๐๐.๓๔๙	๓๐๑.๐๕
๔	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	๓.๕๐	ลิป.ม.	๓๕๙.๗๓	๑,๒๕๙.๐๖	๑.๓๙๘๔	๕๐๓.๐๔๖	๑,๗๖๐.๖๖
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๙	๔๔.๗๕	๑.๓๙๘๔	๒.๕๐๓	๖๒.๕๘
๕	งานวางระบายน้ำ							
	ท่อระบายน้ำ ศก.๐.๘๐ ม.	๗.๐๐	ม.	๒,๗๔๘.๕๗	๑๙,๒๓๙.๙๙	๑.๓๙๘๔	๓,๘๔๓.๖๐๐	๒๖,๙๐๕.๒๐
๖	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				๘๐,๖๔๕.๗๘			
	ยอดยกไป							๑๑๒,๗๗๕.๐๖