

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อ.ฮาภิม - บ้านนายประวัติ สระแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน.)
- ๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๙๑,๕๖๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อ.อาทิม - บ้านนายประวัตี หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งปรัง

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.0 เมตร ยาว 51.0 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.0 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 191,560.0 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานรักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 363/2565 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2565

..... ประธานกรรมการ

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

..... กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

..... กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธวาที)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สาย อ.อาทิตย - บ้านนายประวัติ

ม.7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	306.00	ตร.ม.	15.62	4,779.72	1.3984	21.843	6,683.96
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	12.75	ลบ.ม.	819.66	10,450.67	1.3984	1,146.213	14,614.21
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	255.00	ตร.ม.	419.66	107,013.30	1.3984	586.853	149,647.40
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	45.00	ม.	161.59	7,271.55	1.3984	225.967	10,168.54
	Expansion Joint	5.00	ม.	178.12	890.60	1.3984	249.083	1,245.42
	Longitudinal Joint	51.00	ม.	69.74	3,556.74	1.3984	97.524	4,973.75
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	7.65	ลบ.ม.	368.73	2,820.78	1.3984	515.632	3,944.59
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	51.00	ตร.ม.	3.97	202.47	1.3984	5.552	283.13
	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				136,985.83			

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

TOTAL

191,560.98

= 136,985.83

=

=

=

= 1.3984

=

=

=

=

= 191,560.98

191,560.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 363/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

กรรมการ

(นาสนัดิสุข ทองสุวรรณ)

กรรมการ

(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สาย อ.อาทิม - บ้านนายประวัติ

สถานที่ดำเนินการ ม.7 บ้านปลายทอน ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.0 เมตร ยาว 51.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.0 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	306.00	ตร.ม.	15.62	4,779.72	1.3984	21.843	6,683.96
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	12.75	ลบ.ม.	819.66	10,450.67	1.3984	1,146.213	14,614.21
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	255.00	ตร.ม.	419.66	107,013.30	1.3984	586.853	149,647.40
	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	45.00	ม.	161.59	7,271.55	1.3984	225.967	10,168.54
	Expansion Joint	5.00	ม.	178.12	890.60	1.3984	249.083	1,245.42
	Longitudinal Joint	51.00	ม.	69.74	3,556.74	1.3984	97.524	4,973.75
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	7.65	ลบ.ม.	368.73	2,820.78	1.3984	515.632	3,944.59
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	51.00	ตร.ม.	3.97	202.47	1.3984	5.552	283.13
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				136,985.83			191,560.98
	ยอดยกไป							191,560.98