

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๑๑ สาย รพช. - หมู่ที่ ๔ ตำบลลิซล

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน.)

๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายรพช.-หมู่ที่ 4ตำบลสีชล
งวดที่ 1(งวดเดียว)ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 462,000.0บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ
(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่362/2565ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ประธานกรรมการ
(สายันท์ บุญเวช)

กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธชาติ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สาย รพช.-ม.4 ต.ลิขล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	750.00	ตร.ม.	15.62	11,715.00	1.3984	21.843	16,382.26
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	819.66	24,589.80	1.3984	1,146.213	34,386.38
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	600.00	ตร.ม.	419.66	251,796.00	1.3984	586.853	352,111.53
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	108.00	ม.	165.42	17,865.36	1.3984	231.323	24,982.92
	Expansion Joint	12.00	ม.	191.58	2,298.96	1.3984	267.905	3,214.87
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	22.50	ลบ.ม.	368.73	8,296.43	1.3984	515.632	11,601.72
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	150.00	ตร.ม.	3.97	595.50	1.3984	5.552	832.75
	ท่อ Ø 0.80 ม.	7.00	ท่อน	1,897.20	13,280.40	1.3984	2,653.044	18,571.31
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมราคาค่างานต้นทุน					330,437.45			

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

TOTAL

462,083.72

= 330,437.45

=

=

=

= 1.3984

=

=

=

=

462,083.72

462,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 362/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565


(สายันท์ บุญเวช)

ประธานกรรมการ


(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ


(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

กรรมการ


(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สาย รพช.-ม.4 ต.ลิซล

สถานที่ดำเนินการ ม.11 บ้านทุ่งไม้เรียง ต.ทุ่งปรัง อ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 150.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.0 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้า รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	750.00	ตร.ม.	15.62	11,715.00	1.3984	21.843	16,382.26
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	819.66	24,589.80	1.3984	1,146.213	34,386.38
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	600.00	ตร.ม.	419.66	251,796.00	1.3984	586.853	352,111.53
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	108.00	ม.	165.42	17,865.36	1.3984	231.323	24,982.92
	Expansion Joint	12.00	ม.	191.58	2,298.96	1.3984	267.905	3,214.87
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	22.50	ลบ.ม.	368.73	8,296.43	1.3984	515.632	11,601.72
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	150.00	ตร.ม.	3.97	595.50	1.3984	5.552	832.75
	ท่อ Ø 0.80 ม.	7.00	ท่อน	1,897.20	13,280.40	1.3984	2,653.044	18,571.31
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				330,437.45			462,083.72
	ยอดยกไป							462,083.72