

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายพุลสวัสดิ์ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน.)
- ๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC RAIN (YELLOW & WHITE) จำนวน ๒๔ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายพุลสวัสดิ์
งวดที่ 1 (งวดเดียว) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายพุลสวัสดิ์ กว้าง 6.0 เมตร ยาว 102.0 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.0 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) จำนวน 24.0 ตร.ม. และป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานรักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 365/2565 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2565

..... ประธานกรรมการ

(...ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช...)

..... กรรมการ

(...นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก...)

..... กรรมการ

(...นายสันติสุข ทองสุวรรณ...)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายพุลสวัสดิ์

ม.5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) รื้อคันทางแล้วบดทับ ลึก 10 ซม.	612.00	ตร.ม.	15.62	9,559.44	1.3984	21.843	13,367.92
2	งานพื้นทางหินคลุก พื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	91.80	ลบ.ม.	613.86	56,352.35	1.3984	858.422	78,803.12
3	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์ไค้ด งาน (PRIME COAT)	612.00	ตร.ม.	34.08	20,856.96	1.3984	47.657	29,166.37
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ปูบนผิว PRIME COAT) 0.05 ม.	612.00	ตร.ม.	308.79	188,979.48	1.3984	431.812	264,268.90
5	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC RAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	24.00	ตร.ม.	150.00	3,600.00	1.3984	209.760	5,034.24
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย					
	รวมราคาค่างานต้นทุน				279,348.23			

TOTAL

390,640.56

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 279,348.23

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานทาง

= 1.3984

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4x6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

= 390,640.56

390,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 365/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ประธานกรรมการ

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง -

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายพุลสวัสดิ์

สถานที่ดำเนินการ ม.5 บ้านทุ่งคา ต.ทุ่งปรัง อ.ลิขลิ จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 6.0 เมตร ยาว 102.0 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.0 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้า รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) รื้อคันทางแล้วบดทับ ลึก 10 ซม.	612.00	ตร.ม.	15.62	9,559.44	1.3984	21.843	13,367.92
2	งานพื้นทางหินคลุก พื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	91.80	ลบ.ม.	613.86	56,352.35	1.3984	858.422	78,803.12
3	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ด งาน (PRIME COAT)	612.00	ตร.ม.	34.08	20,856.96	1.3984	47.657	29,166.37
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ปูบนผิว PRIME COAT) 0.05 ม.	612.00	ตร.ม.	308.79	188,979.48	1.3984	431.812	264,268.90
5	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC RAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	24.00	ตร.ม.	150.00	3,600.00	1.3984	209.760	5,034.24
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				279,348.23			390,640.56
	ยอดยกไป							390,640.56