

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายเขาเกียรติ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน.)
- ๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๙๐,๗๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัชชัย พรหมจิตต์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเขาเกียรติ ม.๓ ต.ทุ่งปรัง

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 590,700.0 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) _____



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ) _____




ตรวจสอบ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ

(ลงชื่อ) _____



ตรวจ

(ส.ต.ต.สารินทร์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 433/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565



ประธานกรรมการ

(ส.ต.ต.สารินทร์ บุญเวช)



กรรมการ

(นายรัชชัย พรหมจิตต์.)



กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)



(นายสันติ พันธาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเขาเกียรติ

ม.3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	15.62	15,620.00	1.3984	21.843	21,843.01
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	819.66	32,786.40	1.3984	1,146.213	45,848.50
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	419.66	335,728.00	1.3984	586.853	469,482.04
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	144.00	ม.	162.71	23,430.24	1.3984	227.534	32,764.85
	Expansion Joint	16.00	ม.	188.86	3,021.76	1.3984	264.102	4,225.63
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	368.73	11,061.90	1.3984	515.632	15,468.96
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	3.97	794.00	1.3984	5.552	1,110.33
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				422,442.30			

TOTAL

590,743.31

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$ 7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

590,743.31

590,700.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 433/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ประธานกรรมการ

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

กรรมการ

(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเขาเกียรติ

สถานที่ดำเนินการ ม.3 บ้านต้นจันทร์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.0 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายขส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	15.62	15,620.00	1.3984	21.843	21,843.01
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	819.66	32,786.40	1.3984	1,146.213	45,848.50
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	419.66	335,728.00	1.3984	586.853	469,482.04
	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	144.00	ม.	162.71	23,430.24	1.3984	227.534	32,764.85
	Expansion Joint	16.00	ม.	188.86	3,021.76	1.3984	264.102	4,225.63
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	368.73	11,061.90	1.3984	515.632	15,468.96
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	3.97	794.00	1.3984	5.552	1,110.33
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ขส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				422,442.30			590,743.31
	ยอดยกไป							590,743.31