

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงรอยต่อถนนสายในแพรก

สถานที่ดำเนินการ ม.3 ต.ทุ่งปรัง อ.ลิขิต จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 9.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.0 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	45.00	ตร.ม.	15.62	702.90	1.4019	21.898	985.40
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	819.66	1,475.39	1.4019	1,149.081	2,068.35
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	36.00	ตร.ม.	435.57	15,680.52	1.4019	610.626	21,982.52
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	5.00	ม.	122.28	611.40	1.4019	171.424	857.12
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	1.35	ลบ.ม.	368.73	497.79	1.4019	516.923	697.85
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	9.00	ตร.ม.	3.97	35.73	1.4019	5.566	50.09
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				19,003.72			26,641.32
	ยอดยกไป							26,641.32

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงรอยต่อถนนสาย รร. วัดชนาราม (ข้างร้านเกตุแก้ว)

สถานที่ดำเนินการ ม.9 ต.ทุ่งปรัง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6.0 เมตร ยาว 11.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.0 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้น คอนกรีต							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	77.00	ตร.ม.	70.00	5,390.00	1.4019	98.133	7,556.24
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	3.30	ลบ.ม.	819.66	2,704.88	1.4019	1,149.081	3,791.97
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	66.00	ตร.ม.	435.35	28,733.10	1.4019	610.317	40,280.93
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	6.00	ม.	153.10	918.60	1.4019	214.631	1,287.79
	longitudinal Joint	11.00	ม.	60.75	668.25	1.4019	85.165	936.82
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	1.65	ลบ.ม.	368.73	608.40	1.4019	516.923	852.92
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	11.00	ตร.ม.	3.97	43.67	1.4019	5.566	61.22
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				39,066.90			54,767.89
	ยอดยกไป							54,767.89

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงรอยต่อถนน สายตลาดपुर - โรงเรียนวัดถ้ำ (หน้าบ้านสุขสันต์)

สถานที่ดำเนินการ ม.9 ต.ทุ่งปรัง อ.ลิขิต จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 10.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.0 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	50.00	ตร.ม.	15.62	781.00	1.4019	21.898	1,094.88
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	819.66	1,639.32	1.4019	1,149.081	2,298.16
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	40.00	ตร.ม.	435.57	17,422.80	1.4019	610.626	24,425.02
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	5.00	ม.	122.28	611.40	1.4019	171.424	857.12
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	1.50	ลบ.ม.	368.73	553.10	1.4019	516.923	775.38
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	10.00	ตร.ม.	3.97	39.70	1.4019	5.566	55.66
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				21,047.32			29,506.23
	ยอดยกไป							29,506.23

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงรอยต่อถนน สายเจริญ - ชายเขาพรัง
สถานที่ดำเนินการ ม.9 ต.ทุ่งปรัง อ.ลิขล จ.นครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 10.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.0 ตร.ม.
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	50.00	ตร.ม.	15.62	781.00	1.4019	21.898	1,094.88
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	819.66	1,639.32	1.4019	1,149.081	2,298.16
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	40.00	ตร.ม.	435.57	17,422.80	1.4019	610.626	24,425.02
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	5.00	ม.	122.28	611.40	1.4019	171.424	857.12
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	1.50	ลบ.ม.	368.73	553.10	1.4019	516.923	775.38
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	10.00	ตร.ม.	3.97	39.70	1.4019	5.566	55.66
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				21,047.32			29,506.23
	ยอดยกไป							29,506.23

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงรอยต่อถนนสายราษฎร์อุทิศ

สถานที่ดำเนินการ ม.9 ต.ทุ่งปรัง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 9.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.0 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	45.00	ตร.ม.	15.62	702.90	1.4019	21.898	985.40
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	819.66	1,475.39	1.4019	1,149.081	2,068.35
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	36.00	ตร.ม.	435.57	15,680.52	1.4019	610.626	21,982.52
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	5.00	ม.	122.28	611.40	1.4019	171.424	857.12
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	1.35	ลบ.ม.	368.73	497.79	1.4019	516.923	697.85
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	9.00	ตร.ม.	3.97	35.73	1.4019	5.566	50.09
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				19,003.72			26,641.32
	ยอดยกไป							26,641.32