

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่๑๖ สายเลียบริมชายทะเล(บ้านลุงชอบ-บ่อผู้ใหญ่นุ) หมู่ที่๑๖ ตำบล หุ้งปริง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหุ้งปริง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน.)

๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.หุ้งปริงกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๓๘,๘๓๓.๓๔ บาท (-ห้าแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์.-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพรกมล ชูบุญทิพย์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
๗.๒ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	
๗.๓ นายมนตรี รัตนะ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายทะเล(บ้านลุงชอบ - บ่อผู้ใหญ่นุ) หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งปรัง

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 485,000 (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....




ตรวจสอบ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่าง รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(ส.ต.ต.สายนันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 56/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566



ประธานกรรมการ

(นางพรพิมล ชูบุญทิพย์)



กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)



กรรมการ

(นายมนตรี รัตนะ)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายทะเล(บ้านลุงชอบ-บ่อผู้ใหญ่) หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	900.00	ตร.ม.	15.50	13,950.00	1.4019	21.729	19,556.51
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	31.00	ลบ.ม.	817.86	25,353.66	1.4019	1,146.558	35,543.30
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	720.00	ตร.ม.	434.43	312,789.60	1.4019	609.027	438,499.74
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	128.00	ม.	152.41	19,508.48	1.4019	213.664	27,348.94
	Expansion Joint	12.00	ม.	178.59	2,143.08	1.4019	250.365	3,004.38
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	27.00	ลบ.ม.	366.93	9,907.11	1.4019	514.399	13,888.78
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	180.00	ตร.ม.	3.93	707.40	1.4019	5.509	991.70
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				384,359.33			

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$ 7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6 8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

TOTAL

538,833.34

= 384,359.33

=

=

=

= 1.4019

=

=

=

=

= 538,833.34

538,833.34

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ห้าแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 56/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566



(นางพรกมล ชูบุญทิพย์)

ประธานกรรมการ




(นายศิริศักดิ์ นวนมุลิก)

กรรมการ



(นายมนตรี รัตน์ะ)

กรรมการ



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายทะเล(บ้านลุงชอบ-บ่อผู้ใหญ่นุ) หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งปรัง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 ต.ทุ่งปรัง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้า รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	900.00	ตร.ม.	15.50	13,950.00	1.4019	21.729	19,556.51
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	31.00	ลบ.ม.	817.86	25,353.66	1.4019	1,146.558	35,543.30
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	720.00	ตร.ม.	434.43	312,789.60	1.4019	609.027	438,499.74
	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	128.00	ม.	152.41	19,508.48	1.4019	213.664	27,348.94
	Expansion Joint	12.00	ม.	178.59	2,143.08	1.4019	250.365	3,004.38
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	27.00	ลบ.ม.	366.93	9,907.11	1.4019	514.399	13,888.78
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	180.00	ตร.ม.	3.93	707.40	1.4019	5.509	991.70
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				384,359.33			538,833.34
	ยอดยกไป							538,833.34