

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

งานก่อสร้างอาคาร
สถานที่ สำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง 122 ม.10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จังหวัด นครศรีธรรมราช
ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- ขุดดินฐานราก ถมดิน	4.20	ลบ.ม	-	-	125.00	525.00	525.00	
	- ทราดย้าย	3.21	ลบ.ม	700.93	2,249.99	91.00	292.11	2,542.10	
	- คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม	1,400.00	420.00	398.00	119.40	539.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.80	ลบ.ม	2,616.00	2,092.80	498.00	398.40	2,491.20	
	- เหล็ก RB 12 มม. SR 24	148.45	กก.	26.79	3,976.98	4.10	608.65	4,585.62	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	7.39	กก.	28.42	210.02	3.30	24.39	234.41	
	- เพลท เหล็ก ทน 6 มม.	6.00	แผ่น	35.00	210.00	-	-	210.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.67	กก.	68.84	321.48	-	-	321.48	
	- เหล็กกล่อง □ 4 x 4 นิ้ว ทน 2.3 มม.	4.00	เส้น	1,446.00	5,784.00	538.00	2,152.00	7,936.00	
	- เหล็กกล่อง □ 4 x 2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	6.00	เส้น	830.00	4,980.00	308.00	1,848.00	6,828.00	
	รวมงานโครงสร้าง				20,245.27		5,967.94	26,213.21	
2	งานพื้น								
	- เหล็กกล่อง □ 4 x 2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	10.00	เส้น	830.00	8,300.00	308.00	3,080.00	11,380.00	
	- ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ 2.5 x 15 x 300 ซม.	25.50	ตร.ม.	539.00	13,744.50	30.00	765.00	14,509.50	
	รวมงานพื้น				22,044.50		3,845.00	25,889.50	
3	งานผนัง								
	- เหล็กกล่อง □ 3 x 1.5 นิ้ว ทน 2.0 มม.	15.00	เส้น	539.00	8,085.00	200.00	3,000.00	11,085.00	
	- ไม้ฝาสำเร็จรูป 20 X 300 X 0.8 ซม.	29.30	ตร.ม.	128.00	3,750.40	69.00	2,021.70	5,772.10	
	- ผนังกระจกใส 5 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม	14.00	ตร.ม.	770.00	10,780.00	-	-	10,780.00	รวมค่าแรง
	รวมงานผนัง				22,615.40		5,021.70	27,637.10	

4	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet	58.50	ตร.ม.	290.00	16,965.00	70.00	4,095.00	21,060.00	
	- ครอบสัน Metal Sheet	5.00	ม.	140.00	700.00	25.00	125.00	825.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet	24.20	ม.	140.00	3,388.00	25.00	605.00	3,993.00	
	- เหล็กกล่อง □ 3 X 1 1/2 นิ้ว x 2.0 มม.	16.00	เส้น	539.00	8,624.00	200.00	3,200.00	11,824.00	
	- เหล็กกล่อง □ 1 x 2 นิ้ว x 2.0 มม.	12.00	เส้น	394.00	4,728.00	146.00	1,752.00	6,480.00	
	- ทาสีกันสนิม	12.00	ตร.ม.	45.00	540.00	38.00	456.00	996.00	
	- เจียงขายสำเร็จรูป ขนาด 15 X 305 X 1.6 ซม.	10.00	ม.	65.00	650.00	45.00	450.00	1,100.00	
	รวมงานหลังคา				35,595.00		10,683.00	46,278.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ(ทาสี)โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	12.00	ตร.ม.	286.00	3,432.00	75.00	900.00	4,332.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน				3,432.00		900.00	4,332.00	
6	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตูอะลูมิเนียม บานกระจกใส หนา 5 มม. ลูกบิดอะลูมิเนียมขนาด 0.90x2.00ม.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- ชุดหน้าต่างอะลูมิเนียม บานกระจกใส หนา 5 มม. ขนาด 1.05x1.10 ม.	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง				14,500.00		-	14,500.00	
7	งานไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	466.00	466.00	160.00	160.00	626.00	
	- FLUORESCENT LAMP 36 W.ครบกลสสีขาว	2.00	ชุด	699.00	1,398.00	115.00	230.00	1,628.00	
	- ไฟติดตั้งข้างเสาหนา ขนาด 1 x 60 W. (แบบครอบแก้วกลม)	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	165.00	330.00	1,430.00	
	- เต้ารับคู่ชนิด 3 รู เสียบได้ทั้งจากลม,เมน10A,250V.สูง 1.5 m.	4.00	ชุด	123.00	492.00	90.00	360.00	852.00	
	- สวิตช์ไฟชนิดทางเดียว ขนาด15A. 250V.	3.00	ชุด	232.00	696.00	80.00	240.00	936.00	
	- สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแบบคู่ (VAF) ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	30.00	ม.	13.30	399.00	12.00	360.00	759.00	
	- สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแบบคู่ (VAF) ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	40.00	ม.	20.23	809.20	14.00	560.00	1,369.20	
	รวมงานไฟฟ้า				5,360.20		2,240.00	7,600.20	
8	งานผนังทึบวาระบียง								
	- เหล็กกล่อง □ 3 x 1.5 นิ้ว หนา 2.0 มม.	10.00	เส้น	539.00	5,390.00	200.00	2,000.00	7,390.00	
	- เหล็กกล่อง □ 2 x 1 นิ้ว หนา 2.0 มม.	4.00	เส้น	394.00	1,576.00	146.00	584.00	2,160.00	
	- เหล็กกล่อง □ 1 x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	4.00	เส้น	140.00	560.00	44.00	176.00	736.00	
	- ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ 2.5 x 20 x 300 ซม.	4.40	ตร.ม.	608.00	2,675.20	35.00	154.00	2,829.20	
	- ผนังทึบสำเร็จรูป 2.5 x 10 x 300 ซม.	31.50	ม.	53.00	1,669.50	35.00	1,102.50	2,772.00	
	รวมงานผนัง				11,870.70		4,016.50	15,887.20	