

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางละออ ตำบล ท่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน.)

๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่งปรังกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๓๑,๖๗๔.๖๐ บาท (-ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์.-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพรรษา ดาชนิก	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนางละออ

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 485,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ผู้แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ).....

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่างฯ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 215/2566 ลงวันที่ 10 เมษายน 2566

(นายพรรษา ดาษนิกร)

ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

กรรมการ

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนางละอ

ม.7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	900.00	ตร.ม.	15.37	13,833.00	1.4019	21.547	19,392.48
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	816.06	29,378.16	1.4019	1,144.035	41,185.24
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	720.00	ตร.ม.	425.19	306,136.80	1.4019	596.074	429,173.18
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	128.00	ม.	131.21	16,794.88	1.4019	183.943	23,544.74
	Expansion Joint	12.00	ม.	195.96	2,351.52	1.4019	274.716	3,296.60
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	27.00	ลบ.ม.	365.13	9,858.51	1.4019	511.876	13,820.65
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	180.00	ตร.ม.	5.00	900.00	1.4019	7.010	1,261.71
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมราคาค่างานต้นทุน					379,252.87			

TOTAL

531,674.60

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 379,252.87

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานทาง

= 1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4x6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

= 531,674.60

531,674.60

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 215/2566 ลงวันที่ 10 เมษายน 2566

(นายพรรษา ดาษนิกร)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนางละอ

สถานที่ดำเนินการ ม.7 บ้านปลายทอน ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 180.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.0 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้า รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	900.00	ตร.ม.	15.37	13,833.00	1.4019	21.547	19,392.48
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	816.06	29,378.16	1.4019	1,144.035	41,185.24
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	720.00	ตร.ม.	425.19	306,136.80	1.4019	596.074	429,173.18
	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	128.00	ม.	131.21	16,794.88	1.4019	183.943	23,544.74
	Expansion Joint	12.00	ม.	195.96	2,351.52	1.4019	274.716	3,296.60
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	27.00	ลบ.ม.	365.13	9,858.51	1.4019	511.876	13,820.65
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	180.00	ตร.ม.	5.00	900.00	1.4019	7.010	1,261.71
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				379,252.87			531,674.60
	ยอดยกไป							531,674.60