

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๐ สายซอยหน้าห้องแถว ตำบล หุ้งปริง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหุ้งปริง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน.)

๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.หุ้งปริงกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๓๑,๖๗๔.๖๐ บาท (-ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์.-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                           |                                  |               |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช  | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด         | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสันติสุข ทองสุวรรณ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางสาววนิดา จิตต์เส็ง | ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างเขียนแบบ | กรรมการ       |

## การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายซอยหน้าห้องแถว  
งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 485,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_




ตรวจสอบ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่างฯ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_



ตรวจ

(ส.ต.ต.สารินทร์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 216/2566 ลงวันที่ 10 เมษายน 2566

(ส.ต.ต.สารินทร์ บุญเวช)

ประธานกรรมการ

(นางสาววนิดา จิตต์เส็ง)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

กรรมการ

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายซอยหน้าห้องแถว

ม.10

| ลำดับที่ | รายการ                      | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง   |
|----------|-----------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 1        | งาน (Glearing and Grubbing) |        |       |              |            |        |                   |            |
|          | เครื่องจักรขนาดกลาง         | 900.00 | ตร.ม. | 15.37        | 13,833.00  | 1.4019 | 21.547            | 19,392.48  |
| 2        | งานผิวทาง                   |        |       |              |            |        |                   |            |
|          | ทรายรองพื้น                 | 36.00  | ลบ.ม. | 816.06       | 29,378.16  | 1.4019 | 1,144.035         | 41,185.24  |
|          | ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.    | 720.00 | ตร.ม. | 425.19       | 306,136.80 | 1.4019 | 596.074           | 429,173.18 |
| 3        | งานวางรอยต่อ                |        |       |              |            |        |                   |            |
|          | Contraction Joint           | 128.00 | ม.    | 131.21       | 16,794.88  | 1.4019 | 183.943           | 23,544.74  |
|          | Expansion Joint             | 12.00  | ม.    | 195.96       | 2,351.52   | 1.4019 | 274.716           | 3,296.60   |
| 4        | งานไหล่ทาง                  |        |       |              |            |        |                   |            |
|          | หินคลุกไหล่ทาง              | 27.00  | ลบ.ม. | 365.13       | 9,858.51   | 1.4019 | 511.876           | 13,820.65  |
|          | ไหล่เกลี่ยเรียบ             | 180.00 | ตร.ม. | 5.00         | 900.00     | 1.4019 | 7.010             | 1,261.71   |
| 5        | งานติดตั้งป้าย              |        |       |              |            |        |                   |            |
|          | ป้าย ปชส-โครงการ            | 2.00   | ป้าย  | -            | -          | -      | -                 | -          |
|          | รวมราคาค่างานต้นทุน         |        |       |              | 379,252.87 |        |                   |            |
|          |                             |        |       |              |            |        | TOTAL             | 531,674.60 |

|   |                                                                                             |   |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง                                                             | = | 379,252.87 |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม                                              | = |            |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                           | = |            |
| 4 | ค่า factor F งานทาง                                                                         | = |            |
| 5 | ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม                                                  | = | 1.4019     |
| 6 | ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$      | = |            |
| 7 | ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor $F_N$ ) = $4 \times 6$    | = |            |
| 8 | ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5 | = | 531,674.60 |
|   |                                                                                             |   | 531,674.60 |

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 216/2566 ลงวันที่ 10 เมษายน 2566

ประธานกรรมการ

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

กรรมการ

(นางสาววนิดา จิตต์เส่ง)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง  
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายซอยหน้าหนองแถว  
 สถานที่ดำเนินการ ม.10 บ้านจอมพิบูลย์ ต.ทุ่งปรัง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 180.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.0 ตร.ม.  
 พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ                       | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> | ราคากลาง   |
|----------|------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------|-------------------------------|------------|
| 1        | งาน (Glearring and Grubbing) |        |       |              |            |        |                               |            |
|          | เครื่องจักรขนาดกลาง          | 900.00 | ตร.ม. | 15.37        | 13,833.00  | 1.4019 | 21.547                        | 19,392.48  |
| 2        | งานผิวทาง                    |        |       |              |            |        |                               |            |
|          | ทรายรองพื้น                  | 36.00  | ลบ.ม. | 816.06       | 29,378.16  | 1.4019 | 1,144.035                     | 41,185.24  |
|          | ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.     | 720.00 | ตร.ม. | 425.19       | 306,136.80 | 1.4019 | 596.074                       | 429,173.18 |
|          | งานวางรอยต่อ                 |        |       |              |            |        |                               |            |
|          | Contraction Joint            | 128.00 | ม.    | 131.21       | 16,794.88  | 1.4019 | 183.943                       | 23,544.74  |
|          | Expansion Joint              | 12.00  | ม.    | 195.96       | 2,351.52   | 1.4019 | 274.716                       | 3,296.60   |
| 4        | งานไหล่ทาง                   |        |       |              |            |        |                               |            |
|          | หินคลุกไหล่ทาง               | 27.00  | ลบ.ม. | 365.13       | 9,858.51   | 1.4019 | 511.876                       | 13,820.65  |
|          | ไหล่เกลี่ยเรียบ              | 180.00 | ตร.ม. | 5.00         | 900.00     | 1.4019 | 7.010                         | 1,261.71   |
| 5        | งานติดตั้งป้าย               |        |       |              |            |        |                               |            |
|          | ป้าย ปชส-โครงการ             | 2.00   | ป้าย  | -            | -          | -      | -                             | -          |
|          | รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน      |        |       |              | 379,252.87 |        |                               | 531,674.60 |
|          | ยอดยกไป                      |        |       |              |            |        |                               | 531,674.60 |