

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพอ - เขากิว

หมู่ที่ 11

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing)			-	-	-	-	-
	เครื่องจักรขนาดกลาง	ตร.ม.	1255	3.48	4,367.40	1.3574	4.72	5,928.31
2	งานผิวทางคอนกรีต			-	-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	50.2	250.00	12,550.00	1.3574	339.35	17,035.37
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	1004	318.87	320,149.50	1.3574	432.84	434,570.93
3	งานรอยต่อ			-	-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	130.8	65.63	8,584.53	1.3574	89.09	11,652.65
	EXPANSION JOINT	เมตร	6	165.96	995.76	1.3574	225.27	1,351.64
TOTAL								470,538.90

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 346,647.19

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3574

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + 3 \div (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4 x 6

=

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5 x 6

=

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

470,000.00

ตัวอักษร

(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ทุ่งปรังทิ

ลงวันที่

ได้ประชุมกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

ประธานกรรมการ

.....

ตรวจสอบ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

(นายพลเดช แก้วประจบ)

.....

กรรมการ

.....

ปลัด อบต.

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

(นางสาววิณา โต๊ะสาน)

.....

กรรมการ

.....

นายก อบต.

(นายธนวัฒน์ จันทว)

(นายสันติ พันธชาติ)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
งบประมาณประจำปี 2559

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพอ - เขากิว

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2.ถนนกว้าง 2 เมตร ยาว 42 เมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 3.ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ช่วงที่ 4.ถนนกว้าง 2 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1004 ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ /2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	งาน (Clearing and Grubbing)	-					-	
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1255	ตร.ม.	3.48	4,367.40	1.3574	4.72	5,928.31
2	งานผิวทางคอนกรีต				-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	50.2	ลบ.ม.	250.000	12,550.00	1.3574	339.35	17,035.37
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	1004	ตร.ม.	318.87	320,149.50	1.3574	432.84	434,570.93
3	งานรอยต่อ				-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	130.8	เมตร	65.63	8,584.53	1.3574	89.09	11,652.65
	EXPANSION JOINT	6	เมตร	165.96	995.76	1.3574	225.27	1,351.64
						-		
						-		
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				346,647.19			470,538.90
	ยอดยกไป							470,538.90