

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๐๔-๒๖ สายนายู หมู่ที่ ๑ บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปราง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๗,๒๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๒๒,๓๕๗.๐๐ บาท
(- สามแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน -)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนเดช จักขุรงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาญ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งปรัง
งวดที่ 1 (งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 125.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.0 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 322,357.0 บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 36/2564 ลงวันที่ 9 ก.ย. 25 4



ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)



กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายนาบุญ

ร.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	625.00	ตร.ม.	14.88	9,300.00	1.3984	20.808	13,005.12
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	807.93	20,198.25	1.3984	1,129.809	28,245.23
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	500.00	ตร.ม.	365.09	182,545.00	1.3984	510.542	255,270.93
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	88.00	ม.	120.41	10,596.08	1.3984	168.381	14,817.56
	Expansion Joint	4.00	ม.	174.18	696.72	1.3984	243.573	974.29
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	18.75	ลบ.ม.	357.93	6,711.19	1.3984	500.529	9,384.92
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	125.00	ตร.ม.	3.77	471.25	1.3984	5.272	659.00
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				230,518.49			
							TOTAL	322,357.05

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$ 7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6 8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

=	230,518.49
=	
=	
=	1.3984
=	
=	
=	
=	322,357.05
=	322,357.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สามแสนสองหมื่นสองพันสามร้อย ห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 536/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564



ประธานกรรมการ

(นายธเนช จักขุรงค์)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)



กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)



อนุมัติ

(นายสันติ พันธะเที)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายนาย

สถานที่ดำเนินการ

ม.1 บ้านเขาเหล็ก ต.ทุ่งปรัง อ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 125.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.0 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	625.00	ตร.ม.	14.88	9,300.00	1.3984	20.808	13,005.12
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	807.93	20,198.25	1.3984	1,129.809	28,245.23
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	500.00	ตร.ม.	365.09	182,545.00	1.3984	510.542	255,270.93
	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	88.00	ม.	120.41	10,596.08	1.3984	168.381	14,817.56
	Expansion Joint	4.00	ม.	174.13	696.72	1.3984	243.573	974.29
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	18.75	ลบ.ม.	357.93	6,711.19	1.3984	500.529	9,384.92
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	125.00	ตร.ม.	3.77	471.25	1.3984	5.272	659.00
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				230,518.49			322,357.05
	ยอดยกไป							322,357.05