

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ใหญ่ศรี - จิตเจดต์

ม.12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	162.00	ตร.ม.	11.16	1,807.92	1.4019	15.645	2,534.52
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	6.75	ลบ.ม.	215.62	1,455.44	1.4019	302.278	2,040.37
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	135.00	ตร.ม.	388.27	52,416.45	1.4019	544.316	73,482.62
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	27.00	ม.	100.46	2,712.42	1.4019	140.835	3,802.54
	Expansion Joint	-	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	27.00	ม.	43.49	1,174.23	1.4019	60.969	1,646.15
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	4.05	ลบ.ม.	172.63	699.15	1.4019	242.010	980.14
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	27.00	ตร.ม.	2.00	54.00	1.4019	2.804	75.70
	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานรวมต้นทุน				60,319.61			

TOTAL 84,562.06

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 60,319.61

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานทาง

=

1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ข้อกำหนด (Factor $F_N = 4 \times 6$)

=

ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor $F_N = 5$)

=

84,562.06

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

84,500.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 425/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562



ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)



กรรมการ

(นางสาวสุกิตา เพชรแก้ว)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ใหญ่ศรี - อ.จิตเจดต์
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านโนไร่ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิดขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	162.00	ตร.ม.	11.16	1,807.92	1.4019	15.645	2,534.52
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	6.75	ลบ.ม.	215.62	1,455.44	1.4019	302.278	2,040.37
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	135.00	ตร.ม.	388.27	52,416.45	1.4019	544.316	73,482.62
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	27.00	ม.	100.46	2,712.42	1.4019	140.835	3,802.54
	Expansion Joint	-	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	27.00	ม.	43.49	1,174.23	1.4019	60.969	1,646.15
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	4.05	ลบ.ม.	172.63	699.15	1.4019	242.010	980.14
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	27.00	ตร.ม.	2.00	54.00	1.4019	2.804	75.70
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				60,319.61			84,562.06
	ยอดยกไป							84,500.00