

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้าง ป้ายสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง หมู่ที่ ๑๐

งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ก่อสร้างป้ายสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๑๘๗,๔๐๐ บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๗๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส.ต.ต.



ประธานกรรมการ

(สายันท์ บุญเวช)




กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสุภาพร ศรีสุข)



(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง

แบบปร. ๖

สถานที่ก่อสร้าง ม.๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างป้ายสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง	๑๔๓,๕๕๘	
	Factor F งานอาคาร	๑.๓๐๕๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๘๗,๔๒๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๑๘๗,๔๐๐	**
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน	
	ขนาดหรือเนื้อที่โรงจอดรถ	- ตารางเมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๗๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส.ต.ต.

ประธานกรรมการ

(นายพัน บุญเวช)

กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นางสุภาพร ศรีสุข)

(นายสันติ พันธวาที)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อนุมัติ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง

สถานที่ก่อสร้าง ม.๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป้ายสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้าง								
	งานปรับบริเวณ และชุดต่อม่อ	๑.๐	งาน					๒,๕๐๐.๐	
	๑.๑ ทรายราดน้ำอัดแน่น	๑.๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐	๓๕๐.๐	๙๙.๐	๙๙.๐	๔๔๙.๐	
	๑.๒ คอนกรีตหยาบ ๒๑๐ KSC.	๑.๐	ลบ.ม.	๒,๒๔๙.๑	๒,๒๔๙.๑	๓๐๖.๐	๓๐๖.๐	๒,๖๐๕.๑	
	๑.๓ คอนกรีตหยาบ ๒๔๐ KSC.	๓.๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑	๗,๐๖๕.๔	๓๐๖.๐	๙๑๘.๐	๗,๙๘๓.๔	
	๑.๔ เหล็ก BD ๑๒ mm	๑๓๔.๐	กก.	๑๙.๙	๒,๖๖๓.๙	๔.๐	๕๓๖.๐	๒,๖๖๓.๙	
	๑.๕ เหล็ก RB ๙ mm	๕๐.๐	กก.	๑๙.๕	๙๗๓.๕	๔.๐	๒๐๐.๐	๙๗๓.๕	
	๑.๖ เหล็ก RB ๖ mm.	๔๐.๐	กก.	๒๓.๖	๙๔๒.๘	๒๔๒.๐	๙,๖๘๐.๐	๑๐,๖๒๒.๘	
	๑.๗ ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	๓๕.๐	ตร.ม.	๕๗๐.๐	๑๙,๙๕๐.๐	๓๐๐.๐	๑๐,๕๐๐.๐	๓๐,๔๕๐.๐	
	๑.๘ ฉาบผนัง ๒ ด้าน	๗๐.๐	ตร.ม.	๙๕.๐	๖,๖๕๐.๐	๘๒.๐	๕,๗๔๐.๐	๑๒,๓๙๐.๐	
	๑.๙.เสาเอ็น	๒๐.๐	ม.	๘๐.๐	๑,๖๐๐.๐	๔๐.๐	๘๐๐.๐	๒,๔๐๐.๐	
	๑.๑๐.งานบัวตกแต่งเสา	๒.๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐	๑๐,๐๐๐.๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐	
	๑.๑๑.บัวเส้นตกแต่ง	๔๑.๐	ตัว	๕๐๐.๐	๒๐,๕๐๐.๐	๒๒๐.๐	๙,๐๒๐.๐	๒๑,๕๒๐.๐	
๒	๑.๑๒.หินแกรนิตสีดำ พร้อมตัวอักษรลึกรัก ปิตทอง	๒๕.๐	ตร.ม.	๗๒๐.๐	๑๘,๐๐๐.๐	๓๐๐.๐	๗,๕๐๐.๐	๒๕,๕๐๐.๐	
	๑.๑๓.งานทาสีผนัง	๔๕.๐	ตร.ม.	๕๕.๐	๒,๔๗๕.๐	๔๕.๐	๒,๐๒๕.๐	๔,๕๐๐.๐	
	๑.๑๔.เชิงสแตนเลส ปกธง	๒.๐	ชุด	๕๐๐.๐	๑,๐๐๐.๐	-	-	๑,๐๐๐.๐	
	๑.๑๕.ป้ายโครงการ	๒.๐	ป้าย						
๓	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด							๑๔๓,๕๕๘	