

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยดารุนอามาน หมู่ที่๗ บ้านปลายทอน ตำบลทุ่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.)

๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๗๕,๔๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน.-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโกวิท ศรีแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุภาพร ศรีสุข	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอยดารุนอามาน ม.๗

งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนั้จนรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงินงบประมาณ ๓๗๕,๔๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสุภาพร ศรีสุข)



กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุลิก)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอยตารุนอามาน หมู่ที่ ๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๑	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๔๖	๙,๓๔๑.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๖.๐๒๖	๑๓,๖๒๑.๘๑
๒	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	๓๔.๐๐	ลิป.ม.	๘๐๙.๗๓	๒๗,๕๓๐.๘๒	๑.๓๙๘๔	๑,๑๓๒.๓๒๖	๓๘,๔๙๙.๑๐
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๖๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙๕.๖๔	๒๐๑,๐๓๕.๒๐	๑.๓๙๘๔	๔๑๓.๔๒๓	๒๘๑,๑๒๗.๖๒
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๑๒๘.๐๐	ม.	๑๔๕.๗๙	๑๘,๖๖๑.๑๒	๑.๓๙๘๔	๒๐๓.๘๗๓	๒๖,๐๙๕.๗๑
	EXPANSION JOINT	๘.๐๐	ม.	๒๕๕.๓๔	๒,๐๔๒.๗๒	๑.๓๙๘๔	๓๕๗.๐๖๗	๒,๘๕๖.๕๔
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๒๕.๕๐	ลิป.ม.	๓๕๙.๗๓	๙,๑๗๓.๑๒	๑.๓๙๘๔	๕๐๓.๐๔๖	๑๒,๘๒๗.๖๘
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๗๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๙	๓๐๔.๓๐	๑.๓๙๘๔	๒.๕๐๓	๔๒๕.๕๓
๕	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					

TOTAL

๓๗๕,๔๕๔.๐๐

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= ๒๖๘,๔๘๘.๒๘

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

๔ ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๙๘๔

๕ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๖ ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $F = 1 + m / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

๗ ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ๔x๖

=

๘ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ๕

๓๗๕,๔๕๔.๐๐

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

๓๗๕,๔๐๐.๐๐

ตัวอักษร

สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสุภาพร ศรีสุข)



กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)



อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่อยดำนอนามาน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.

และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ค่าต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๔๖	๙,๙๔๑.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๖.๐๒๖	๑๓,๖๒๑.๘๑
๒	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	๓๔.๐๐	ลิป.ม.	๘๐๙.๗๓	๒๗,๕๓๐.๘๒	๑.๓๙๘๔	๑,๑๓๒.๓๒๖	๓๘,๕๙๙.๑๐
๓	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๖๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙๕.๖๔	๒๐๑,๐๓๕.๒๐	๑.๓๙๘๔	๔๑๓.๔๒๓	๒๘๑,๑๒๗.๖๒
	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๑๒๘.๐๐	ม.	๑๔๕.๗๙	๑๘,๖๖๑.๑๒	๑.๓๙๘๔	๒๐๓.๘๗๓	๒๖,๐๙๕.๗๑
	EXPANSION JOINT	๘.๐๐	ม.	๒๕๕.๓๔	๒,๐๔๒.๗๒	๑.๓๙๘๔	๓๕๗.๐๖๗	๒,๘๕๖.๕๔
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๒๕.๕๐	ลิป.ม.	๓๕๙.๗๓	๙,๑๗๓.๑๒	๑.๓๙๘๔	๕๐๓.๐๔๖	๑๒,๘๒๗.๖๘
๕	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๗๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๙	๓๐๔.๓๐	๑.๓๙๘๔	๒.๕๐๓	๔๒๕.๕๓
	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
	ยอดยกไป							๓๗๕,๔๕๔.๐๐