



โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกอล่อม หมู่ที่ 16

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ให้ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร
และติดตั้งป้ายโครงการและป้าย ปชส. จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ห้วยปรางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งปราง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัญญาจ้าง
(นายอภิวิช ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปราง

รายละเอียดก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4ม.
2. EXPANSION JOINT ในก่อสร้างทุกระยะ 100 ม.นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เพิ่มระยะและช่องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. ใช้สูตรรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดพร้อน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
4. ใช้สูตรรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้กระลาขานอ่อนหรือโพนุ่มยงมะพอยตาม มอก.1041
5. ส่วนฐาน-ยกกรีต (SLUMP) ไม่น่ากว่า 10 ซม. และแรงอัด (CRUSH RESISTIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวลอง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
7. ใช้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแกรง 20x20 ซม.
8. ใช้สูตรสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มีค่างาน ที่แสดงไว้ในแบบสร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยฉาบโปนโป่งกวาดของคอนกรีตหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งโดยวิธีที่ใดก็ได้จะต้องเล็ก
12. เลือกใช้รูปแบบที่ไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้ออกแบบหรือผู้ก่อสร้าง
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Concrete) เพื่อจะตรวจสอบความหนา ตามชนิดที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการท้องถิ่นกำหนด ปกติ 500 ตร.ม. ต่อ 1 แห่ง



สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
	(นายชนนีย์ รัตนะ)
วิศวกรโยธา	
	(นายโกลัน วงษ์นันทน์)
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
	(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
	(นายโกลัน วงษ์นันทน์)
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
	(นายโกลัน วงษ์นันทน์)
เห็นชอบ	ปลัดเขต พุ่งปริง
	(นายสมเดช อักพ่วง)
	(นายสมเดช อักพ่วง)
อนุมัติ	นายกเขต พุ่งปริง
	(นายสมเดช อักพ่วง)
	(นายสมเดช อักพ่วง)
	รองการปกครอง



ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายสมศรี รัตนะ)

วิศวกรโยธา

(นายโกสินทร์ วงษ์บุรุษ)

๓๓ ๓๐๕๘

เขียนแบบ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายสมศักดิ์ ขวัญสุวรรณ)

ตรวจ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

๓๓ ๓๐๕๘

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมเดช อักษรกุล)

๓๓ ๓๐๕๘

เห็นชอบ

ปลัดกองช่างปริม

(นางสาววิลา โต๊ะสาบ)

อนุมัติ

นายกอบต.ทุ่งปราง

(นายสันติ พันชาติ)

๓๓ ๓๐๕๘

รูปตัดถนน

